

УТВЕРЖДАЮ



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Капитальный ремонт помещений для организации дополнительных учебных мест в МОАУ СОШ №6 по адресу: г.Нефтекамск, ул.Социалистическая,54А (основной корпус)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Общестроительные работы					
Общестроительные работы					
1	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	100 м2 проемов	0,02	ТЕРп55-6-2	
2	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	3,1	ТЕР46-03-007-03	
3	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных: армированных при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,5636	ТЕР08-02-009-01	
4	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,0507	ТССЦ-204-0001	
5	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75	1000 шт.	1,465	ТССЦ-404-0004	
6	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0318	ТЕР10-01-039-01	
7	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	3,18	ТССЦ-203-0198	
8	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных	компл.	2	ТССЦ-101-0894	
9	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	2	ТССЦ-101-2003	
10	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	1,89	ТЕР09-04-013-01	
11	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДГМ-01/30, размером 900x2100 мм	шт.	1	ТССЦ-203-8116	
12	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	ТЕР09-04-012-02	
13	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	1	ТССЦ-101-6899	
14	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1274	ТЕР15-02-018-02	
15	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1552	ТЕРп61-7-1	

1	2	3	4	5	6
16	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,3104	ТЕРп61-1-11	
17	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	131,92	ТССЦ-402-0077	
18	Шпатлевка: Ветонит LR	т	0,074496	ТССЦ-101-3171	
19	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	4,844	ТЕРп61-1-9	
20	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1235,22	ТССЦ-402-0077	
21	Шпатлевка: Ветонит LR	т	1,16256	ТССЦ-101-3171	
22	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	1,304	ТЕРп61-1-10	
23	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	332,52	ТССЦ-402-0077	
24	Шпатлевка: Ветонит LR	т	0,31296	ТССЦ-101-3171	
25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,6744	ТЕР15-04-007-03	
26	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	ТЕР15-04-025-10	
27	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,304	ТЕР15-04-007-04	
28	Демонтаж потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	100 м2 поверхности облицовки	0,508	ТЕР15-01-047-08	
29	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,508	ТЕР15-01-047-15	
30	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	100 м2 перегородок	0,016	ТЕР10-04-001-06	
31	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26	ТЕРп62-33-1	
полы актового зала и музыкального класса					
32	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2 пола	2,388	ТЕР11-01-012-01	
33	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	2,388	ТЕР11-01-033-02	

1	2	3	4	5	6
34	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,72	ТЕР11-01-039-01	
35	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2 отделяем ой поверхности	2,398	ТЕР15-04-029-02	
электромонтажные работы					
36	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,43	ТЕРп67-4-3	
37	Светильник на кронштейнах	100 шт.	0,02	ТЕРм08-03-594-09	
38	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,43	ТЕРм08-03-593-06	
39	Светильник низковольтный GM: L10-4-9-СМ-хх-L00-P-D	шт.	45	ТССЦ-509-8519	
Полы керамические					
40	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,61	ТЕР11-01-011-01	
41	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,61	ТЕР11-01-047-01	
42	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	18,3	ТССЦ-101-2416	
полы линолеум					
43	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	1,002	ТЕРп57-2-1	
44	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	1,002	ТЕР11-01-036-04	
45	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-102,2	ТССЦ-101-0562	
46	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2	102,2	ТССЦ-101-4203	
47	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	1,683	ТЕР11-01-039-01	
Отопление					
48	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	100 радиаторов	0,04	ТЕРп65-21-1	
49	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	0,64	ТССЦ-301-0555	
50	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	100 радиаторов	0,02	ТЕРп65-20-1	
51	Пробки радиаторные	шт.	4	ТССЦ-301-1308	
Двери запасного входа					
52	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,07	ТЕРп56-9-2	
53	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,255	ТЕРп56-10-1	
54	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	25,5	ТЕР09-04-012-01	

1	2	3	4	5	6
55	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	25,5	ТССЦ-203-8146	
56	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	9	ТЕР09-04-012-02	
57	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	9	ТССЦ-101-6899	
водоснабжение					
58	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	0,155	ТЕРp65-1-2	
59	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,155	ТЕР16-04-002-05	
60	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50x3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	-14,66	ТССЦ-507-3683	
61	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	15,5	ТССЦ-302-3344	
Раздел 2. Окна ПВХ					
62	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,08	ТЕРp56-1-1	
63	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2	0,0318	ТЕРp56-3-1	
64	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,388	ТЕРp56-2-2	
65	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,388	ТЕР10-01-034-08	
66	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерный стеклопакетом (36 мм), площадью более 3,5 м2		38,8	Комерческое предложение ИП Фазлиахметов И.Ф.	
67	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	м2	8	ТССЦ-101-5290	
68	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,168	ТЕРp58-20-1	
69	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,0309	ТССЦ-101-1875	
70	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	16,8	ТССЦ-101-2411	
71	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,0848	ТЕР10-01-035-03	
72	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм	м	8,48	ТССЦ-101-2912	
73	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,6435	ТССЦпг01-01-01-041	

1	2	3	4	5	6
74	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	2,6435	ТССЦпг03-21-01-015	