

___ "___ 20__ г.

___ "___ 20__ г.

МАДОУ "ЦРР-детский сад №19" ГО г.Нефтекамск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-19Д/2020
(локальная смета)

на Капитальный ремонт оконных блоков с заменой на ПВХ конструкции 1 и 2 этажа в МАДОУ "ЦРР-детский сад №19" по адресу: г.Нефтекамск, пр.Юбилейный, 4А

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 112,861 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 0 чел.час
Составлен(а) в) ценах 2001г. по состоянию на 26.11.2019.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех			Осн.З/л	Эк.Маш				З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Окна ПВХ

Раздел 1. Окона ПВХ

1	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (636 руб.): 82% от ФОТ СГ (481 руб.): 62% от ФОТ №703/пр	100 коробок	0,57	1519,41	1329,78	189,63	29,07		866	758	108	17	128,73	73,38	
2	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных НР (776 руб.): 82% от ФОТ СГ (587 руб.): 62% от ФОТ Прукаа Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	100 м2 оконных переплет ов	1,9585	496,99	467,56	29,43	15,19		973	916	57	30	46,11	90,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3970 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (2002 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	1,9585	11881,46	1895,45	490,94	13,48		23270	3712	962	26	171,534	335,95	
8	ТЕРР56-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (-636 руб.): 82% от ФОТ СП (-481 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	-0,57	1519,41	1329,78	189,63	29,07		-866	-758	-108	-17	128,73	-73,38	
9	ТЕРР56-2-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных НР (-776 руб.): 82% от ФОТ СП (-587 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	-1,9585	496,99	467,56	29,43	15,19		-973	-916	-57	-30	46,11	-90,31	
10	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (-3970 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (-2002 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	-1,9585	11881,46	1895,45	490,94	13,48		-23270	-3712	-962	-26	171,534	-335,95	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Коммерчес кое предложе ние №1 ООО ТД "Мегоплас т"	Стоимость оконных блоков с устройством откосов, москитных сеток, отливов и монтажем НР 118% 0,9 от ФОТ СП 63% 0,85 от ФОТ	M2	195,85	576,26					112861						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											112861					
Итого по разделу 1 Окна ПВХ											112861					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											112861					
ВСЕГО по смете											112861					

Составил *Шеф*