

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ГУП "РЭС" РБ

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора ГУП "РЭС" РБ

Хайруллин Ш.Ф.

" ____ " _____ 2021 г.

Гарифуллин И.И.

" ____ " _____ 2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт кровли БКТП-1120,РП-25,ТП-0723,ТП-1824,ТП-2704

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 345,611 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,522 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 180,28 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|----------------------------|--|--|----------|-------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. БКТП-1120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР12-01-028-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона <i>НР (26,99 руб.): 120% от ФОТ СП (12,43 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> | 100 м2 | 0,34 | 5132,34 | 47,22 | 5,05 | 0,64 | 1745 | 16,05 | 1,72 | 0,22 | 5,33 | 1,81 | 0,05 | 0,02 |
| 2 | ФССЦ-12.1.02.10-0089 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм | м2 | -39,1 | 39,41 | | | | -1540,93 | | | | | | | |
| 3 | Прайс | ПВХ мембрана Пластфоил Polar 1,5 <i>МАТ=СУММ(688;654;562,28)/3/1,2/8,58</i> | м2 | 39,1 | 61,65 | | | | 2410,52 | | | | | | | |
| 4 | Прайс Биккей | Рейка прижимная алюминиевая Termoclip кровля РА-2 3000x25x2,5 <i>МАТ=56,27/8,58</i> | м | 3,91 | 6,56 | | | | 25,65 | | | | | | | |
| 5 | ФССЦ-01.7.12.05-1008 <i>Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр</i> | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 300 г/м2 | м2 | 37,4 | 5,25 | | | | 196,35 | | | | | | | |
| 6 | ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>НР (126,89 руб.): 120% от ФОТ СП (58,42 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> | 100 м2 | 0,092 | 7367,18 | 829,12 | 21,88 | 3,51 | 677,78 | 76,28 | 2,01 | 0,32 | 97,2 | 8,94 | 0,27 | 0,02 |
| Раздел 2. РП-25 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|---------|--------|-------|------|---------|-------|------|-----|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | ФЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона НР (24,43 руб.): 120% от ФОТ СП (11,25 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,308 | 5132,34 | 47,22 | 5,05 | 0,64 | 1580,76 | 14,54 | 1,56 | 0,2 | 5,33 | 1,64 | 0,05 | 0,02 |
| 8 | ФССЦ-12.1.02.10-0089 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм | м2 | -35,42 | 39,41 | | | | -1395,9 | | | | | | | |
| 9 | Прайс | ПВХ мембрана Пластфоил Polar 1,5 МАТ=СУММ(688;654;562,28)/3/1,2/8,58 | м2 | 35,42 | 61,65 | | | | 2183,64 | | | | | | | |
| 10 | Прайс Биккей | Рейка прижимная алюминиевая Termoclip кровля РА-2 3000x25x2,5 МАТ=56,27/8,58 | м | 3,542 | 6,56 | | | | 23,24 | | | | | | | |
| 11 | ФССЦ-01.7.12.05-1008 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 300 г/м2 | м2 | 33,88 | 5,25 | | | | 177,87 | | | | | | | |
| 12 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (117,26 руб.): 120% от ФОТ СП (53,99 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,085 | 7367,18 | 829,12 | 21,88 | 3,51 | 626,21 | 70,48 | 1,86 | 0,3 | 97,2 | 8,26 | 0,27 | 0,02 |

Раздел 3. ТП-0723

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------|-------|---------|--------|-------|------|---------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 13 | ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (93,43 руб.): 110% от ФОТ СП (50,54 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,631 | 153,59 | 112,16 | 41,43 | | 96,92 | 70,78 | 26,14 | | 14,38 | 9,07 | | |
| 14 | ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (19,23 руб.): 83% от ФОТ СП (15,06 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,272 | 71,18 | 70,98 | 0,2 | | 19,36 | 19,31 | 0,05 | | 9,1 | 2,48 | | |
| 15 | ФЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 НР (48 руб.): 83% от ФОТ СП (37,59 руб.): 65% от ФОТ | 100 мест | 0,05 | 1034,45 | 963,89 | 61,91 | | 51,72 | 48,19 | 3,1 | | 113 | 5,65 | | |
| 16 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0,107 | 424,88 | | | | 45,46 | | | | | | | |
| 17 | ФЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона НР (34,04 руб.): 120% от ФОТ СП (15,67 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,429 | 5132,34 | 47,22 | 5,05 | 0,64 | 2201,77 | 20,26 | 2,17 | 0,27 | 5,33 | 2,29 | 0,05 | 0,02 |
| 18 | Прайс Биккей | Рейка прижимная алюминиевая Termoclip кровля РА-2 3000x25x2,5 МАТ=56,27/8,58 | м | 4,934 | 6,56 | | | | 32,37 | | | | | | | |
| 19 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (150,36 руб.): 120% от ФОТ СП (69,23 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,109 | 7367,18 | 829,12 | 21,88 | 3,51 | 803,02 | 90,37 | 2,38 | 0,38 | 97,2 | 10,59 | 0,27 | 0,03 |
| 20 | ФЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука НР (46,57 руб.): 120% от ФОТ СП (21,44 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м | 0,184 | 5975,92 | 152,38 | 3,93 | 0,4 | 1099,57 | 28,04 | 0,72 | 0,07 | 16,8 | 3,09 | 0,03 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------------------|--|--|-----------|--------|---------|--------|-------|------|----------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 21 | ФССЦ-12.1.02.10-0089 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм | м2 | -65,21 | 39,41 | | | | -2569,93 | | | | | | | |
| 22 | ФССЦ-09.2.02.02-0012 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3x32 мм | м | -19,32 | 6,63 | | | | -128,09 | | | | | | | |
| 23 | Прайс Биккей | Рейка прижимная алюминиевая краевая Tetraclip кровля РА-1 3000x25x2,5 <i>МАТ=66,61/8,58</i> | м | 19,32 | 7,76 | | | | 149,92 | | | | | | | |
| 24 | Прайс | ПВХ мембрана Пластфол Polar 1,5 <i>МАТ=СУММ(688;654;562,28)/3/1,2/8,58</i> | м2 | 65,21 | 61,65 | | | | 4020,2 | | | | | | | |
| 25 | ФССЦ-01.7.12.05-1008 <i>Приказ Министра России от 20.10.2020 №636/пр</i> | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 300 г/м2 | м2 | 56,49 | 5,25 | | | | 296,57 | | | | | | | |
| 26 | ФССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную <i>НР 0% от СП 0% от</i> | 1 т груза | 1,08 | 42,98 | | 42,98 | | 46,42 | | 46,42 | | | | | |
| 27 | ФССЦпр-03-21-01-015 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км <i>НР 0% от СП 0% от</i> | 1 т груза | 1,08 | 13,38 | | 13,38 | | 14,45 | | 14,45 | | | | | |
| Раздел 4. ТП-1824 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ФЕР46-04-008-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>НР (108,09 руб.): 110% от ФОТ СП (58,46 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i> | 100 м2 | 0,73 | 153,59 | 112,16 | 41,43 | | 112,12 | 81,88 | 30,24 | | 14,38 | 10,5 | | |
| 29 | ФЕРр58-3-1 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>НР (23,55 руб.): 83% от ФОТ СП (18,44 руб.): 65% от ФОТ</i> | 100 м | 0,333 | 71,18 | 70,98 | 0,2 | | 23,7 | 23,64 | 0,06 | | 9,1 | 3,03 | | |
| 30 | ФЕРр58-16-3 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 <i>НР (57,6 руб.): 83% от ФОТ СП (45,11 руб.): 65% от ФОТ</i> | 100 мест | 0,06 | 1034,45 | 963,89 | 61,91 | | 62,07 | 57,83 | 3,71 | | 113 | 6,78 | | |
| 31 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0,1284 | 424,88 | | | | 54,55 | | | | | | | |
| 32 | ФЕР12-01-028-02 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона <i>НР (52,31 руб.): 120% от ФОТ СП (24,08 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> | 100 м2 | 0,659 | 5132,34 | 47,22 | 5,05 | 0,64 | 3382,21 | 31,12 | 3,33 | 0,42 | 5,33 | 3,51 | 0,05 | 0,03 |
| 33 | Прайс Биккей | Рейка прижимная алюминиевая Tetraclip кровля РА-2 3000x25x2,5 <i>МАТ=56,27/8,58</i> | м | 7,579 | 6,56 | | | | 49,72 | | | | | | | |
| 34 | ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i> | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>НР (183,46 руб.): 120% от ФОТ СП (84,47 руб.): 65%*0,85 от ФОТ</i> | 100 м2 | 0,133 | 7367,18 | 829,12 | 21,88 | 3,51 | 979,83 | 110,27 | 2,91 | 0,47 | 97,2 | 12,93 | 0,27 | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------------------|---|--|-----------|--------|---------|--------|-------|------|----------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 35 | ФЕР12-01-029-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука НР (59,96 руб.): 120% от ФОТ СП (27,61 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м | 0,237 | 5975,92 | 152,38 | 3,93 | 0,4 | 1416,29 | 36,11 | 0,93 | 0,09 | 16,8 | 3,98 | 0,03 | 0,01 |
| 36 | ФССЦ-12.1.02.10-0089 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм | м2 | -96,23 | 39,41 | | | | -3792,42 | | | | | | | |
| 37 | ФССЦ-09.2.02.02-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3x32 мм | м | -24,89 | 6,63 | | | | -165,02 | | | | | | | |
| 38 | Прайс Биккей | Рейка прижимная алюминиевая краевая Тетмосір кровля РА-1 3000x25x2,5 МАТ=66,61/8,58 | м | 24,89 | 7,76 | | | | 193,15 | | | | | | | |
| 39 | Прайс | ПВХ мембрана Пластфол Polar 1,5 МАТ=СУММ(688:654:562,28)/3/1,2/8,58 | м2 | 96,23 | 61,65 | | | | 5932,58 | | | | | | | |
| 40 | ФССЦ-01.7.12.05-1008 Приказ Министра России от 20.10.2020 №636/пр | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 300 г/м2 | м2 | 84,46 | 5,25 | | | | 443,42 | | | | | | | |
| 41 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 1,256 | 42,98 | | 42,98 | | 53,98 | | 53,98 | | | | | |
| 42 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 1,256 | 13,38 | | 13,38 | | 16,81 | | 16,81 | | | | | |
| Раздел 5. ТП-2704 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ФЕР46-04-008-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (123,18 руб.): 110% от ФОТ СП (66,63 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,832 | 153,59 | 112,16 | 41,43 | | 127,79 | 93,32 | 34,47 | | 14,38 | 11,96 | | |
| 44 | ФЕРр58-3-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (24,6 руб.): 83% от ФОТ СП (19,27 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,348 | 71,18 | 70,98 | 0,2 | | 24,77 | 24,7 | 0,07 | | 9,1 | 3,17 | | |
| 45 | ФЕРр58-16-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 НР (67,2 руб.): 83% от ФОТ СП (52,62 руб.): 65% от ФОТ | 100 мест | 0,07 | 1034,45 | 963,89 | 61,91 | | 72,41 | 67,47 | 4,33 | | 113 | 7,91 | | |
| 46 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 | 0,1498 | 424,88 | | | | 63,65 | | | | | | | |
| 47 | ФЕР12-01-028-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона НР (53,56 руб.): 120% от ФОТ СП (24,66 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,675 | 5132,34 | 47,22 | 5,05 | 0,64 | 3464,33 | 31,87 | 3,41 | 0,43 | 5,33 | 3,6 | 0,05 | 0,03 |
| 48 | Прайс Биккей | Рейка прижимная алюминиевая Тетмосір кровля РА-2 3000x25x2,5 МАТ=56,27/8,58 | м | 7,763 | 6,56 | | | | 50,93 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|--|-----------|--------|---------|--------|-------|------|----------|---------|--------|------|------|--------|------|-------|
| 49 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР (191,74 руб.): 120% от ФОТ СП (88,28 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,139 | 7367,18 | 829,12 | 21,88 | 3,51 | 1024,04 | 115,25 | 3,04 | 0,49 | 97,2 | 13,51 | 0,27 | 0,04 |
| 50 | ФЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука НР (57,68 руб.): 120% от ФОТ СП (26,56 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м | 0,228 | 5975,92 | 152,38 | 3,93 | 0,4 | 1362,51 | 34,74 | 0,9 | 0,09 | 16,8 | 3,83 | 0,03 | 0,01 |
| 51 | ФССЦ-12.1.02.10-0089 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ, толщина 1,2 мм | м2 | -97,3 | 39,41 | | | | -3834,59 | | | | | | | |
| 52 | ФССЦ-09.2.02.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3x32 мм | м | -23,94 | 6,63 | | | | -158,72 | | | | | | | |
| 53 | Прайс Биккей | Рейка прижимная алюминиевая краевая Termoslip кровля РА-1 3000x25x2,5 МАТ=66,61/8,58 | м | 23,94 | 7,76 | | | | 185,77 | | | | | | | |
| 54 | Прайс | ПВХ мембрана Пластфолл Polar 1,5 МАТ=СУММ(688;654;562,28)/3/1,2/8,58 | м2 | 97,3 | 61,65 | | | | 5998,55 | | | | | | | |
| 55 | ФССЦ-01.7.12.05-1008 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 300 г/м2 | м2 | 85,77 | 5,25 | | | | 450,29 | | | | | | | |
| 56 | ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 1,429 | 42,98 | | 42,98 | | 61,42 | | 61,42 | | | | | |
| 57 | ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0% от СП 0% от | 1 т груза | 1,429 | 13,38 | | 13,38 | | 19,12 | | 19,12 | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | 30565,18 | 1162,5 | 341,31 | 3,75 | | 138,53 | | 0,3 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 30995,6 | 1516,57 | 417,66 | 5,65 | | 180,28 | | 0,46 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 6-7, 12, 17, 19-20, 32, 34-35, 47, 49-50) | | | | | | | | | 108,05 | 101,31 | 6,74 | 0,94 | | 11,697 | | 0,075 |
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 6-7, 12-15, 17, 19-20, 26-30, 32, 34-35, 41-45, 47, 49-50, 56-57) | | | | | | | | | 322,37 | 252,76 | 69,61 | 0,94 | | 30,046 | | 0,076 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1690,1 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 881,78 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 БКТП-1120 | | | | | | | | | 3776,06 | | | | | 14,83 | | 0,06 |
| Итого по разделу 2 РП-25 | | | | | | | | | 3436,78 | | | | | 13,67 | | 0,06 |
| Итого по разделу 3 ТП-0723 | | | | | | | | | 6881,85 | | | | | 42,68 | | 0,1 |
| Итого по разделу 4 ТП-1824 | | | | | | | | | 9630,78 | | | | | 52,55 | | 0,12 |
| Итого по разделу 5 ТП-2704 | | | | | | | | | 9842,01 | | | | | 56,55 | | 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|---------------|----|-------------|
| Итого | | | | | | | | | 33567,48 | | | | | 180,28 | | 0,46 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 29061,37 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 417,66 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 1522,22 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1690,1 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 881,78 | | | | | | | |
| Письмо Минстроя РФ №5363-ИФ09 от 12.02.21 г. 33 567,48 * 8,58 | | | | | | | | | 288008,98 | | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | 57601,8 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 345610,78 | | | | | 180,28 | | 0,46 |

Начальник ПТО: _____ Мусин С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил инженер ПТО: _____ Авзалов И.Г.
(должность, подпись, расшифровка)