УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГАУЗ ПДС РБ
_____Ахтямов И.Г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 от 07.07.2021 г.

Капитальный ремонт полов 2-го этажа здания лит.Б по адресу: Респ. Башкортостан, Нуримановский район, с. Павловка, ул. Графтио, д. 44

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт полов				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	3,972 *397,2 / 100*	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	3,861 *386,1 / 100*	
3	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	1 м3	0,676 *33,8*0,02*	
4	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,338 *33,8 / 100*	
5	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	3,861 *386,1 / 100*	Коммерческий, противопожарный. Цвет согласовать дополнительно
6	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-393,822 *-Ф1.р1*	
7	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ CITY" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	393,822 *Ф1.р1*	
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	3,972 *397,2 / 100*	Цвет согласовать дополнительно
9	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,288 *28,8 / 100*	
10	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм	м	30,24 *Ф2.р1*	
Прочие работы				
11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,87399 *0,43692+1,81467+0,676*2,4*	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	3,87399 *0,43692+1,81467+0,676*2,4*	

Приложение: Ведомость работ по помещениям

Ведомость работ по помещениям

Объект - Капитальный ремонт полов 2-го этажа здания лит.Б по адресу: Респ. Башкортостан, Нуримановский район, с. Павловка, ул. Графтио, д. 44

№ пом.	дл	шир	площ	проем	Полы	м2	Плинтуса	п.м.	"Порожки"	п.м.	Прочие работы
7	5,75	2,88	16,4	1	Замена линолеума на коммерческий, противопожарный	16,4	Смена плинтусов деревянных на ПВХ	16,4	Установка профилей ("порожки")	0,9	Смена стяжки цементной 20 мм - 33,8 м2
8	5,75	2,84	15,9	1		15,9		16,3		0,9	
9	5,75	2,8	15,8	1		15,8		16,2		0,9	
10	5,75	2,86	16,5	1		16,5		16,3		0,9	
11	5,7	2,78	15,7	1		15,7		16,1		0,9	
12	5,77	2,87	16,5	1		16,5		16,4		0,9	
13	5,77	2,9	16,7	1		16,7		16,4		0,9	
14	5,77	2,8	16	1		16		16,2		0,9	
21	5,77	2,85	13,4	2		13,4		15,4		1,8	
22	5,77	2,86	13,5	2		13,5		15,5		1,8	
23	5,77	2,92	13,8	2		13,8		15,6		1,8	
24	5,77	2,9	13,7	2		13,7		15,5		1,8	
26	6,25	2,88	15,1	2		15,1		16,5		1,8	
27	6,25	2,85	14,7	2		14,7		16,4		1,8	
28	6,25	2,72	13,9	2		13,9		16,1		1,8	
29	6,25	3,01	15,9	2		15,9		16,7		1,8	
32	6,29	2,85	17,9	1		17,9		17,4		0,9	
34	6,3	2,84	17,5	1		17,5		17,4		0,9	
35	6,25	2,92	18,1	1		18,1		17,4		0,9	
36	6,25	2,9	18,1	1		18,1		17,4		0,9	
38	6,3	2,89	18,1	1		18,1		17,5		0,9	
39	6,25	2,88	17,7	1		17,7		17,4		0,9	
40	6,28	2,87	17,5	1		17,5		17,4		0,9	
41	6,28	2,82	17,7	1		17,7		17,3		0,9	
ИТОГО						**386,1**		**397,2**		**28,8**	