

УТВЕРЖДАЮ

_____ 2023

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
на текущий ремонт металлической кровли АУЗ Республиканской
стоматологической поликлиники

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкци й	2,8888	
2	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци й	1,12113	
3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци й	1,12113	
4	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т	1,12113	
5	Устройство кровель из стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	0,92	
6	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,8004	
7	Сталь листовая марки Ст3пс толщиной: 4 мм	м2	101,2	
8	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов	т	4,00993	
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыкани й	0,3278	
10	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,16	
11	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,1251	
12	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	16	
13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашивае мой поверхност и	5,5	
14	Окраска кровли суриком: за 2 раза	100 м2 кровли	5,5	

Начальник ОМТС



Р.Р. Садриев