Ремонт в помещениях ООО гостиницы "Кумертау" по адресу:
г. Кумертау ул. Пушкина, 10 республики Башкортостан
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на Отделочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание

Сметная стоимость _____ 140.614 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 65.011 тыс.руб.

Материалы _____ 75.603 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/п	Материалы		Осн. з/п	Материалы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Жилая комната										
1.1. Демонтаж										
1	ТЕРр 81-04-2001	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,51	102,54	102,54	0,00	52,30	52,30	0,00
2	ТЕРр 81-04-2001	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2 основания	0,14	453,66	453,66	0,00	63,51	63,51	0,00
3	ТЕРр 81-04-2001	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,21	37,17	37,17	0,00	7,81	7,81	0,00
4	ТЕРр 81-02-46-2001	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,51	225,01	225,01	0,00	114,76	114,76	0,00
1.2. Отделочные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР 81-02-11-2001	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,14	1393,46	396,68	996,78	195,08	55,54	139,55
6	ТЕР 81-02-11-2001	Устройсто покрытий из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,14	4199,36	522,41	3676,95	587,91	73,14	514,77
7	ТЕР 81-02-11-2001	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,14	5634,71	180,77	5453,94	788,86	25,31	763,55
8	ТЕР 81-02-11-2001	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,21	1772,42	77,32	1695,10	372,21	16,24	355,97
9	ТЕР 81-02-11-2001	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,03	270,97	183,87	87,10	8,13	5,52	2,61
10	ТЕРр 81-04-2001	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,51	1017,06	910,69	106,37	518,70	464,45	54,25
11	ТЕРр 81-04-2001	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков комнаты	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,14	1276,00	1158,80	117,20	178,64	162,23	16,41
12	ТЕР 81-02-15-2001	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения улучшенная: по штукатурке потолков.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	1960,05	696,15	1263,90	274,41	97,46	176,95
13	ТЕР 81-02-15-2001	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону - тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,51	3162,66	375,53	2787,13	1612,96	191,52	1421,44
14	ТЕР 81-02-11-2001	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	0,21	1501,33	110,94	1390,39	315,28	23,30	291,98
1.3. Электромонтажные работы										
15	ТЕРр 81-04-2001	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,02	57,58	57,58	0,00	1,15	1,15	0,00
16	ТЕРр 81-04-2001	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01	62,32	62,32	0,00	0,62	0,62	0,00
17	ТЕРр 81-04-2001	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	355,65	319,42	36,23	3,56	3,19	0,36
18	ТЕРр 81-04-2001	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	467,25	377,95	89,30	4,67	3,78	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр 81-04-2001	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0,01	2195,89	478,14	1717,75	21,96	4,78	17,18
20	ТЕР 81-02-46-2001	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м борозд	0,15	181,58	181,58	0,00	27,24	27,24	0,00
21	ТЕРм 81-03-08-2001	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,15	1759,98	347,80	1412,18	264,00	52,17	211,83
Итого по разделу 1 Жилая комната								5413,74	1446,00	3967,74
Раздел 2. Санитарный узел										
1.1. Демонтаж										
22	ТЕРр 81-04-2001	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников и раковин	100 приборов	0,01	553,01	553,01	0,00	5,53	5,53	0,00
23	ТЕРр 81-04-2001	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов и писсуаров	100 приборов	0,01	688,20	688,20	0,00	6,88	6,88	0,00
24	ТЕРр 81-04-2001	Демонтаж санитарно-технических приборов ванн	100 приборов	0,01	3158,54	3158,54	0,00	31,59	31,59	0,00
25	ТЕРр 81-04-2001	Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток: из керамических глазурованных плиток	100 м ² поверхности облицовки	0,17	739,29	739,29	0,00	125,68	125,68	0,00
26	ТЕРр 81-04-2001	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,03	753,20	753,20	0,00	22,60	22,60	0,00
27	ТЕРр 81-02-46-2001	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м ²	0,17	225,01	225,01	0,00	38,25	38,25	0,00
2.2. Отделочные работы										
28	ТЕР 81-02-11-2001	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м ² покрытия	0,03	21017,61	3430,14	17587,47	630,53	102,90	527,62
29	ТЕР 81-02-11-2001	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	0,03	1296,04	400,81	895,23	38,88	12,02	26,86
30	ТЕР 81-02-11-2001	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м ² стяжки	0,03	225,06	4,93	220,13	6,75	0,15	6,60
31	ТЕР 81-02-11-2001	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	0,03	1393,46	396,68	996,78	41,80	11,90	29,90
32	ТЕР 81-02-15-2001	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен санузла	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,17	2918,15	602,44	2315,71	496,09	102,41	393,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР 81-02-15-2001	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков санузла	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03	3478,74	778,65	2700,09	104,36	23,36	81,00
34	ТЕР 81-02-10-2001	Установка уголков ПВХ на клее	100 п.м.	0,15	93,15	57,15	36,00	13,97	8,57	5,40
35	ТЕР 81-02-15-2001	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,17	12539,63	1928,54	10611,09	2131,74	327,85	1803,89
36	ТЕР 81-02-2001-И2 (6)	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,03	6402,40	814,37	5588,03	192,07	24,43	167,64
37	ТЕР 81-02-20-2001	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм	1 решетка	1	58,05	13,27	44,78	58,05	13,27	44,78
2.3. Водопровод и канализация										
38	ТЕРр 81-04-2001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,055	364,28	364,28	0,00	20,04	20,04	0,00
39	ТЕРр 81-04-2001	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,015	735,47	735,47	0,00	11,03	11,03	0,00
40	ТЕР 81-02-16-2001	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,07	2935,30	2385,61	549,69	205,47	166,99	38,48
41	ТЕР 81-02-16-2001	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	2	94,14	16,86	77,28	188,28	33,72	154,56
42	ТЕР 81-02-16-2001	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,034	1865,23	712,45	1152,78	63,42	24,22	39,19
43	ТЕР 81-02-17-2001	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1	1806,90	263,26	1543,64	180,69	26,33	154,36
44	ТЕР 81-02-17-2001	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл.	0,1	84,81	61,53	23,28	8,48	6,15	2,33
45	ТЕР 81-02-17-2001	Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб	10 шт.	0,1	7674,79	301,57	7373,22	767,48	30,16	737,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР 81-02-17-2001	Установка смесителей	10 шт.	0,2	85,12	85,12	0,00	17,02	17,02	0,00
47	ТЕР 81-02-17-2001	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт.	0,5	34,05	34,05	0,00	17,03	17,03	0,00
48	ТЕР 81-02-17-2001	Установка туалетных полочек	10 шт.	0,1	76,61	76,61	0,00	7,66	7,66	0,00
49	ТЕР 81-02-17-2001	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1	3602,88	296,42	3306,46	360,29	29,64	330,65
Итого по разделу 2 Санитарный узел								5791,65	1247,39	4544,26
Раздел 3. Прочие ремонтно-строительные работы										
50	ТЕРр 81-04-2001	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	1818,10	1818,10	0,00	36,36	36,36	0,00
51	ТЕРр 81-04-2001	Снятие наличников	100 м наличников	0,2	42,27	42,27	0,00	8,45	8,45	0,00
52	ТЕРр 81-04-2001	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	100 полотен	0,01	5948,69	1530,22	4418,47	59,49	15,30	44,18
Итого по разделу 3 Прочие ремонтно-строительные работы								104,30	60,12	44,18
Раздел 4. Материалы										
53	ТССЦ 81-01-2001 101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00715	10371,99	0,00	10371,99	74,16	0,00	74,16
54	ТССЦ 81-01-2001 101-3587	Шпатлевка универсальная	т	0,728	4500,66	0,00	4500,66	3276,48	0,00	3276,48
55	ФСНБ-2001 101-5958	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм	10 п.м	1,50	29,90	0,00	29,90	44,85	0,00	44,85
56	ФСНБ-2001 113-0304	Клей резиновый №88-Н	кг	0,12	45,00	0,00	45,00	5,40	0,00	5,40
Итого по разделу 4 Материалы										3400,89
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								11309,70	2753,51	11957,07
Итого по смете:										
Итого										
Материалы								75603,38		
ФОТ								65010,43		
ВСЕГО по смете								140613,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----