

Наименование программы о продуктах
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.09.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр; Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр; Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр; Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр; Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр; Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр; Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр; Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 6- БРТП 1250/6/0,4 кВ ул Кавказская, 52а

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание дефектный акт

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	4 746,18	(382,85) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	2 095,35	(185,97) тыс.руб.
монтажных работ	1 859,80	(133,07) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	838,10	(30) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3 254,65	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	802,65	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕРр88-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезями с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	1000 м2			0,308					
	МДС35 п.1 т.1 п.8.	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					76,99	1,38	32,72	27,94	914,20
		3 в т.ч. ОТм					5 131,55	1,38	2 181,11		
		ЗТ					340,80	1,38	144,85	27,94	4 047,11
		ЗТм	чел.-ч	9,87	1,38	4,1951448					
		Итого по расценке	чел.-ч	25,38	1,38	10,7875152					
		ФОТ					5 208,54		2 213,83		
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102			102			177,57		4 961,31
	Пр/74-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54			181,12		5 060,54
		Всего по позиции							95,89		2 679,11
2	ФЕРр88-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отсыпкой и укладкой в штабель	100 м2			1,3					2 490,84
	МДС35 п.1 т.1 п.8.	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	18,68	1,38	33,51192	142,34	1,38	255,36	27,94	7 134,76
		Итого по расценке					142,34		255,36		
		ФОТ									
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102			102			255,36		7 134,76
	Пр/74-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54			260,47		7 277,46
		Всего по позиции							137,89		3 852,77
3	ФЕРр88-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3			0,33					653,72
	МДС35 п.1 т.1 п.8.	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					400,46	1,38	182,37	27,94	5 095,42
		3 в т.ч. ОТм					1 148,79	1,38	523,16		
		ЗТ	чел.-ч	49,5	1,38	22,5423	144,86	1,38	65,97	27,94	1 843,20
		ЗТм	чел.-ч	10,73	1,38	4,886442					
		Итого по расценке					1 549,25		705,53		
		ФОТ									
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102			102			248,34		6 938,62
									253,31		7 077,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			134,10		3 746,85
		Всего по позиции							1 092,94		
4	ФЕР01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,8588					
	МДС35 пр.1 т.1 п.8	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							139,62	1,38	167,40	4 677,16
	2 ЭМ							2 905,22	1,38	3 483,20	
	3 в т.ч. ОТМ							675,95	1,38	810,43	22 643,41
	4 М							4,34		3,77	
	ЗТ	чел.-ч	17,9	1,38	21,4610976						
	ЗТМ	чел.-ч	51,9	1,38	62,2251936						
	Итого по расценке						3 049,18			3 654,37	
	ФОТ									977,83	27 320,57
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				899,60	25 134,92
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46				449,80	12 567,46
		Всего по позиции								5 003,77	
5	ФЕР01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,1448					
	МДС35 пр.1 т.1 п.8	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							56,47	1,38	11,28	315,16
	2 ЭМ							1 726,52	1,38	345,00	
	3 в т.ч. ОТМ							425,25	1,38	84,98	2 374,34
	ЗТ	чел.-ч	7,24	1,38	1,4467258						
	ЗТМ	чел.-ч	31,5	1,38	6,294456						
	Итого по расценке						1 782,99			356,28	
	ФОТ									96,26	2 689,50
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				88,56	2 474,34
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46				44,28	1 237,17
		Всего по позиции								489,12	
6	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3			1,448					
	МДС35 пр.1 т.1 п.8	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							1 201,20	1,38	2 400,29	67 064,10
	ЗТ	чел.-ч	154	1,38	307,72896						
	Итого по расценке						1 201,20			2 400,29	
	ФОТ									2 400,29	67 064,10
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				2 136,26	59 687,05
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40				960,12	26 825,64
		Всего по позиции								5 496,67	
7	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3			1,0136					
	МДС35 пр.1 т.1 п.8	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	2 ЭМ							479,33	1,38	670,47	
	3 в т.ч. ОТМ							93,50	1,38	130,78	3 653,99
	ЗТМ	чел.-ч	8,06	1,38	11,2740701						
	Итого по расценке						479,33			670,47	
	ФОТ									130,78	3 653,99
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				120,32	3 361,67
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46				60,16	1 680,84
		Всего по позиции								850,95	
8	ФССЦпр-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км	1 т груза			165,072		12,20	1,38	2 779,15	
	МДС35 пр.1 т.1 п.8	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Всего по позиции								2 779,15	
9	ФЕР08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м			18,1					
	МДС35 пр.1 т.1 п.8	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.;									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							49,82	1,38	1 244,40	34 768,54
	2 ЭМ							256,27	1,38	6 401,11	
	3 в т.ч. ОТМ							45,24	1,38	1 130,00	31 572,20
	4 М							1,00		18,10	
	ЗТ	чел.-ч	5,3	1,38	132,3834						
	ЗТМ	чел.-ч	3,9	1,38	97,4142						
	Итого по расценке						307,09			7 663,61	
	ФОТ									2 374,40	66 340,74
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				2 303,17	64 350,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1 210,94		33 833,76
		Всего по позиции							11 177,72		
10	ФЕРм08-02-14-2-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м			18,1					
	МДС: 5 пр.1 т.1 п.8.	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 17.07.2022 № 557/пр при п.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							18,71	1,38	467,34	27,94
	2 ЭМ							5,26	1,38	131,38	
	3 в т.ч. ОТм							0,93	1,38	23,23	27,94
	4 М							0,37		6,70	649,05
	ЗТ		чел.-ч	1,99	1,38	49,70622					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,38	1,99824					
	Итого по расценке							24,34		605,42	
	ФОТ									490,57	13 706,53
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			475,85		13 295,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			250,19		6 990,33
		Всего по позиции							1 331,46		
11	ФССЦ-02.3.01.32-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3			54,3		70,80	3 833,58		
		Всего по позиции							3 833,58		
12	ФЕРм08-02-14-3-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м			11,67					
	МДС: 5 пр.1 т.1 п.8.	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 17.07.2022 № 557/пр при п.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							48,97	1,38	788,64	27,94
	2 ЭМ							313,32	1,38	5 045,89	
	3 в т.ч. ОТм							43,43	1,38	699,42	27,94
	4 М							0,98		11,44	19 541,79
	ЗТ		чел.-ч	5,21	1,38	83,904966					
	ЗТм		чел.-ч	3,46	1,38	55,721916					
	Итого по расценке							363,27		5 845,97	
	ФОТ									1 488,06	41 576,39
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 443,42		40 329,10
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			758,91		21 203,96
		Всего по позиции							8 048,30		
13	ФЕРм08-02-14-3-02	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м			11,67					
	МДС: 5 пр.1 т.1 п.8.	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 17.07.2022 № 557/пр при п.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							25,57	1,38	411,79	27,94
	2 ЭМ							164,81	1,38	2 654,20	
	3 в т.ч. ОТм							22,85	1,38	367,99	27,94
	4 М							0,51		5,95	10 281,64
	ЗТ		чел.-ч	2,72	1,38	43,804512					
	ЗТм		чел.-ч	1,82	1,38	29,310372					
	Итого по расценке							190,89		3 071,94	
	ФОТ									779,78	21 787,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			756,39		21 133,44
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			397,69		11 111,40
		Всего по позиции							4 226,02		
14	стройопторг	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт			9,336		2 798,66	26 128,29		
		Цена=12510/4,47									
		Всего по позиции							26 128,29		
15	ФЕРм08-02-14-1-05	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг	100 м			23,34					
	МДС: 5 пр.1 т.1 п.8.	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 17.07.2022 № 557/пр при п.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							165,44	1,38	5 328,69	27,94
	2 ЭМ							382,32	1,38	12 314,22	
	3 в т.ч. ОТм							48,69	1,38	1 568,27	27,94
	4 М							74,22		1 732,29	43 817,46
	ЗТ		чел.-ч	17,6	1,38	566,88192					
	ЗТм		чел.-ч	3,88	1,38	124,971696					
	Итого по расценке							621,98		19 375,20	
	ФОТ									6 896,96	192 701,06
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6 690,05		186 920,03
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3 517,45		98 277,54
		Всего по позиции							29 562,70		
16	ФЕРм08-02-14-8-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м			12,86					
	МДС: 5 пр.1 т.1 п.8.	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 17.07.2022 № 557/пр при п.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ							276,74	1,38	4 911,25	27,94
	2 ЭМ							87,86	1,38	1 559,23	
	3 в т.ч. ОТм							5,02	1,38	89,09	27,94
	4 М							40,69		523,27	2 489,17
	ЗТ		чел.-ч	29,44	1,38	522,465792					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,38	7,09872					
	Итого по расценке							405,29		6 993,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							5 000,34		139 709,50
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4 850,33		135 518,22
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 550,17		71 251,85
		Всего по позиции							14 394,25		
17	ФЕР22-05-002-09	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм		100 м		0,88					
	МДС35 пр.1 т.1 п.8.	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15, ЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 553	Производство работ осуществляется в соответствии с Методикой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							5 993,96		167 471,24
		материалы							107 556,91	4,47	480 779,39
		накладные расходы							21 667,70		605 395,43
		сметная прибыль							13 094,86		365 870,46
	1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 779,15	8,86	24 623,27
		Монтажные работы							133 068,78		1 859 800,51
		в том числе:									
		оплата труда							16 551,83		462 458,14
		эксплуатация машин и механизмов							33 758,26	8,86	299 098,18
	1	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							4 415,50		123 369,06
		материалы							51 727,05	4,47	231 219,91
	1	накладные расходы							20 338,31		568 252,39
		сметная прибыль							10 693,33		298 771,89
		Итого							319 043,02		3 955 151,17
		Итого ФОТ (справочно)							40 405,95		1 128 942,24
		Итого накладные расходы (справочно)							42 006,01		1 173 647,82
		Итого сметная прибыль (справочно)							23 788,19		664 642,35
		НДС 20%							63 808,60		791 030,23
		ВСЕГО по смете							382 851,62		4 746 181,40

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577).

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

