

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации изменения светности строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленные в соответствии пунктом 65 Методики расчета индексации изменения светности строительства, утвержденной приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГАУЗ ТО ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 12"
(наименование стройки)

текущий ремонт помещений зданий ГАУЗ ТО ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 12"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

общественные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	II квартал 2024 года
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Сметная стоимость 1 883,36 тыс. руб

в том числе:

1 569.47 тыс.руб.

монтажных работ	0,00 тыс.руб.
-----------------	---------------

	0.00 тыс.руб.
оборудования	

прочих затрат	0,00 тыс.руб.
---------------	---------------

Средства на оплату труда рабочих

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

265.48 Tblc.DV6.

11,98 тыс.руб.

587.57 yen.-y.

25,75 чен.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пермякова, д. 76, кор. 5											
104 комната временного хранения отходов класса Б											
1	ГЭСН#63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расправых 1 ОТ(37)	100 м2	0,087	1	0,087					
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		3,00237					1 250,04
		999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,030972					1 250,04
		Итого прямые затраты									1 250,04
		ФОТ									1 250,04
		Пр#812-097-0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 125,04
		Пр#774-097-0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					562,52
		Всего по позиции									2 937,60
2	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)	100 м2	0,087	1	0,087					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	10,251123					4 738,27
		2 ЗМ	чел.-ч			10,251123					4 738,27
		ОТм(37м)	чел.-ч			0,580725					270,19
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,08665	37,32	1,54			4,75
		4-100-030 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,08265					34,70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	0,498075	477,92	1,29			307,07
		4-100-040 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	0,498075					235,49
		4 М									1,60
		01.7.03.04-0001 Энергомерная	кВт-ч	2,782		0,242034					1,60
		01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими	м2	703		8,961					6,61
		Итого прямые затраты									5 321,88
		ФОТ									5 008,46
		Пр#812-015-0-1 Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					4 507,61
		Пр#774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,85					2 086,02
		Всего по позиции									11 915,51
5	ФСБЦ.01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	8,961	1	8,961	1 908,19	1,25			21 374,14
		Всего по позиции									21 374,14
3	ФСБЦ.01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25			-18 156,87
		Всего по позиции									-18 156,87
6	ТЦ.01.6.04.00_66_667107239	Кассета оцинкованная PR 595x595 0,32 Line (белый матовый) 6_23.07.2024_02_2.1	м2	8,961	1	8,961	672,26				6 024,12
		Всего по позиции									6 024,12
4	ТЦ.01.6.04.00_66_770435790	Клипса прижимная для плит 9_23.07.2024_02_1.2	шт	35	1	35	50,40				1 764,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 процедурный кабинет											
Всего по позиции											1 764,00
7	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расставных 1 ОТ(3Т)	100 м2	0,193	1	0,193					
Н	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			6,66043					2 773,07
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	чел.-ч	34,51		6,66043					2 773,07
	Итого прямые затраты		т	0,356		0,068708					
	ФОТ										2 773,07
	Пр/812-097,0-1 НР Стеклопленые, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 495,76
Пр/774-097,0 СП Стеклопленые, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45						1 247,88
Всего по позиции											33 765,34
8	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,193	1	0,193					6 516,71
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)											
1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч				22,740997					10 511,34
2 ЗМ		чел.-ч	102,46	1,15		22,740997					462,22
ОТМ(3Тм)		чел.-ч				1,288275					691,75
91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,76	1,25		0,18335	37,32	1,54			57,47
4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,76	1,25		0,18335					76,98
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	4,58	1,25		1,104925	477,92	1,29			681,21
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,25		1,104925					472,81
4 М											522,42
01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	2,782			0,536926					3,55
01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими		м2	103			19,879					3,55
Итого прямые затраты											11 806,04
ФОТ											11 110,74
Пр/812-015,0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9		90					9 999,67
Пр/774-015,0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85		41,65					4 627,62
Всего по позиции											136 960,26
9	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	19,879	1	19,879	1 908,19	1,25			26 433,33
Всего по позиции											2 385,24
10	ФСБЦ-01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25			47 416,19
Всего по позиции											-18 156,87
11	ТЦ_01.6.04.00_66_667107239	Кассета оцинкованная PR 595x595 0,32 Line (белый матовый)	м2	19,879	1	19,879					-18 156,87
Всего по позиции											13 363,86
12	ТЦ_01.6.04.00_66_770435790	Клипса прижимная для плит	шт	77	1	77					13 363,86
Всего по позиции											3 880,80
Всего по позиции											3 880,80
13	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расставных 1 ОТ(3Т)	100 м2	0,236	1	0,236					3 390,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	34,51		8,1436			416,35		3 390,90
N	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	0,356		0,084016					
	Итого прямые затраты										3 390,90
	ФОТ										3 390,90
	Пр812-097,0-1 НР Стеклопłyные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		90		90					3 051,81
	Пр774-097,0 СП Стеклопłyные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		45		45					1 525,91
	Всего по позиции								33 765,34		7 968,62
14	ГЭСН15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-железных по каркасу из оцинкованного профлиста	100 м2	0,236	1	0,236						
	Приказ от 04.08.2020 № Прм применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСГП=1,15; ЗМ=1,25 н раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 (в рас. пр. № ТЗМ=1,25	чел.-ч				27,807644					12 853,25
	551/пр от 30.01.2024)	чел.-ч				27,807644					12 853,25
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15					462,22		845,86
	1 ОТ(ЗТ)										732,95
	2 ЗМ	чел.-ч				1,5753			57,47		12,88
	ОТМ(ЗТМ)	маш.-ч	0,76	1,25	0,2242		37,32	1,54			
	91,06-06-048 Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг., высота подъема 45 м	чел.-ч	0,76	1,25	0,2242						94,14
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,2242				419,88		832,98
	91,14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	1,3511		477,92	1,29	616,52		638,81
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	1,3511				472,81		4,34
	4 М	кВт.-ч	2,782		0,656552				6,61		4,34
	01,7-03-04-0001 Электроэнергия	М2	103		24,308						
N	01,6-04-02 Панели потолочные с комплектующими										
	Итого прямые затраты										14 436,40
	ФОТ	%		100	0,9	90					13 586,20
	Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%									12 227,58
	812/пр от 21.12.2020 п.25										5 658,65
	Пр774-015,0. Приказ № СП Отделочные работы	%		49	0,85	41,65					
	774/пр от 11.12.2020 п.16										32 322,63
	Всего по позиции								136 980,30		57 980,41
15	ФСБЦ.01.6.04.02-0023 Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	М2	24,308	1	24,308		1 908,19	1,25	2 385,24		57 980,41
	Всего по позиции										57 980,41
16	ФСБЦ.01.6.04.02-0025 Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	М2	-8,961	1	-8,961		1 620,97	1,25	2 026,21		-18 156,87
	Всего по позиции										-18 156,87
17	ТЦ.01.6.04.00.66.667107239 Кассета оцинкованная РР 595х595 0,32 Line (белый матовый)	М2	24,308	1	24,308				672,26		16 341,30
	Всего по позиции										16 341,30
18	ТЦ.01.6.04.00.66.770435790 Клинса прижимная для плит	шт	94	1	94				50,40		4 737,60
	Всего по позиции										4 737,60
202 кабинет хирурга											
19	ГЭСН863-03-009-01 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит	100 м2	0,19	1	0,19						2 729,97
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				6,5669					2 729,97
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51			6,5669			416,35		2 729,97
N	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,084016						2 729,97
	Итого прямые затраты										2 729,97
	ФОТ										2 729,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-097.0-1 НР Стеклопные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 456,97
	Пр/774-097.0 СП Стеклопные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					1 228,49
	Всего по позиции										33 765,42
20	ГЭСН15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-членящих по каркасу из оцинкованного профиля Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)	100 м2	0,19	1	0,19						
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч				22,38751					10 347,95
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			1,15	22,38751					10 347,95
	2 ЗМ	чел.-ч									680,99
	ОТМ(3Тм)	чел.-ч				1,26625					590,09
	91.06.06-048 Подъемники одномагистровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч			1,25	0,1805		37,32	1,54		57,47
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч			1,25	0,1805					75,79
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			1,25	1,08775		477,92	1,29		670,62
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч			1,25	1,08775					514,30
	4 М										3,49
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч			2,782	0,52858					3,49
	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими	м2			103	19,57					6,61
	Итого прямые затраты										11 622,52
	ФОТ										10 938,04
	Пр/812-015.0-1, Приказа № НР Огдепочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%			100	0,9					9 844,24
	Пр/774-015.0, Приказа № СП Огдепочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%			49	0,85					4 565,69
	Всего по позиции										26 022,45
21	ФСБЦ-01.6.04.02-0023 Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2			1	19,57		1 908,19	1,25		46 679,15
	Всего по позиции										136 960,26
22	ФСБЦ-01.6.04.02-0025 Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2			1	-8,961		1 620,97	1,25		2 026,21
	Всего по позиции										-18 156,87
23	ТЛ_01.6.04.00_66_667107239 Кассета оцинкованная РР 595х595 0,32 Line (белый матовый) 6_23.07.2024_02_2,1	м2			1	19,57					672,26
	Всего по позиции										13 156,13
24	ТЛ_01.6.04.00_66_770435790 Кипса прижимная для плит 9_23.07.2024_02_1,2	шт			1	76					50,40
	Всего по позиции										3 830,40
203 чистая переработная											
25	ГЭСНРБ3-03-009-01 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расставных 1 ОТ(3Т) 1-100-29 Средний разряд работы 2,9 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,223	1	0,223						
		чел.-ч				7,69573					3 204,12
		чел.-ч				34,51					416,35
		т				0,356					0,079388
											3 204,12
											3 204,12
											2 883,71
											1 441,85
	Всего по позиции										33 765,38
											7 529,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ГЭСН15-01-047-15 профиль Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного	100 м2	0,233	1	0,233					
Н	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч		102,46	1,15	26,27567					12 145,23
	2 ЗМ	Чел.-ч				26,27567					12 145,23
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				1,486525					692,57
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг., высота подъема 45 м	Маш.-ч		0,76	1,25	0,21185	37,32	1,54	57,47		12,18
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч		0,76	1,25	0,21185					88,95
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч		4,58	1,25	1,276675	477,92	1,29			787,10
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч		4,58	1,25	1,276675			472,81		603,62
	4 М										4,10
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		2,782		0,620386					4,10
	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими	м2		103		22,969					6,61
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы											
812/лр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы											
774/лр от 11.12.2020 п.16											
27	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с	м2	22,969	1	22,969	1 908,19	1,25	2 385,24		30 542,14
повесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
28	ФСБЦ-01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25	2 026,21		-18 156,87
Всего по позиции											
29	ТЛ 01.6.04.00.66.667107239	Кассета оцинкованная РР 595х595 0,32 Line (белый матовый)	м2	22,969	1	22,969			672,26		-18 156,87
6_23.07.2024_02.2.1											
Всего по позиции											
30	ТЛ 01.6.04.00.66.770435790	Климатса прижимная для плит	шт	89	1	89			50,40		15 441,14
9_23.07.2024_02.1.2											
Всего по позиции											
Всего по позиции											
208	кабинет стоматолога										
31	ГЭСН#63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит	100 м2	0,126	1	0,126					
Н	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				4,34826					1 810,40
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9	Чел.-ч		34,51		4,34826					1 810,40
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,044656					
	Итого прямые затраты										1 810,40
	ФОТ										1 810,40
	Пр/812-097-0-1 НР Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		90							1 629,36
	Пр/774-097.0 СП Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		45							814,68
	Всего по позиции										4 254,44
	Всего по позиции										4 254,44
32	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного	100 м2	0,126	1	0,126					
профиля											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)											
1 ОТ(ЗТ)											
Чел.-ч											
14,846154											
6 862,33											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	2 ЗМ ОТМ(ЗТм)	чел.-ч	102,46	1,15	14,846454			462,22		6,862,33
			маш.-ч	0,76	1,25	0,84105			57,47		451,61
			чел.-ч	0,76	1,25	0,1197	37,32	1,54			391,32
			маш.-ч	0,76	1,25	0,1197			419,88		6,88
			чел.-ч	4,58	1,25	0,72135	477,92	1,29	616,52		50,26
			чел.-ч	4,58	1,25	0,72135			444,73		616,52
									472,81		341,06
											2,32
											2,32
											2,32
Н	01.7.03.04.0001 Электроэнергия 01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими ФОТ Итого прямые затраты	Пр/612-015.0-1. Приказ № НР Огдепючные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0. Приказ № СП Огдепючные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	кВт-ч	2,782		0,350532			6,61		7 707,58
			М2	103		12,978					7 253,65
			%	100	0,9	90					6 528,29
			%	49	0,85	41,65					3 021,15
											17 257,02
											30 955,64
											30 955,64
											30 955,64
											30 955,64
											30 955,64
33	ФСБЦ-01.6.04.02-0023 Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм Всего по позиции		М2	12,978	1	12,978	1 908,19	1,25			2 026,21
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
34	ФСБЦ-01.6.04.02-0025 Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм Всего по позиции		М2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25			2 026,21
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
											18 156,87
35	ТЛ 01.6.04.00.66-667107239 Кассета оцинкованная РР 595х595 0,32 Line (белый матовый) 6_23.07.2024_02_2,1 Всего по позиции		М2	12,978	1	12,978					672,26
											8 724,59
											8 724,59
											8 724,59
											8 724,59
											8 724,59
											8 724,59
											8 724,59
											8 724,59
											8 724,59
36	ТЛ 01.6.04.00.66-770435790 Клипса прижимная для плит 9_23.07.2024_02_1,2 Всего по позиции		шт	50	1	50					50,40
											2 520,00
											2 520,00
											2 520,00
											2 520,00
											2 520,00
											2 520,00
											2 520,00
											2 520,00
											2 520,00
37	ГЭСНР63-03-009-01 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит распоровых 1 ОТ(ЗТ) 1-100-29 Средний разряд работы 2,9 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов Итого прямые затраты ФОТ Пр/612-097.0-1 НР Стеклопленочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-097.0 СП Стеклопленочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции		100 М2	0,126	1	0,126					4,254,44
			чел.-ч	4,34826		4,34826					1 810,40
			чел.-ч	34,51		4,34826					1 810,40
			м	0,356		0,044856					1 810,40
											1 810,40
											1 810,40
											1 810,40
											1 810,40
											1 810,40
											1 810,40
38	ГЭСН15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профлиста Приказ от 04.08.2020 № Грн применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.596 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024) 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 ЗМ ОТМ(ЗТм) 91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		100 М2	0,126	1	0,126					4,254,44
			чел.-ч	14,846454		14,846454					6 862,33
			чел.-ч	102,46	1,15	14,846454					6 862,33
			чел.-ч	1,15							451,61
			чел.-ч	1,15							451,61
			чел.-ч	0,84105		0,84105					391,32
			чел.-ч	0,1197		0,1197					6,88
			чел.-ч	0,1197		0,1197					6,88
			чел.-ч	0,1197		0,1197					6,88
			чел.-ч	0,1197		0,1197					6,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Н	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими								
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									
		Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					11 622,52
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					10 938,04
											9 844,24
											4 555,69
45	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	М2	19,57	1	19,57	1 908,19	1,25	136 960,26	26 022,45	
		Всего по позиции							2 385,24	46 679,15	
46	ФСБЦ-01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	М2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25	2 026,21	-18 156,87	
		Всего по позиции									
47	ТЦ.01.6.04.00_66_667107239_6_23.07.2024_02_2.1	Кассета оцинкованная РР 595х595 0,32 Line (белый матовый)	М2	19,57	1	19,57			672,26	-18 156,87	
		Всего по позиции								13 156,13	
48	ТЦ.01.6.04.00_66_770435790_9_23.07.2024_02_1.2	Клипса прижимная для плит	шт	76	1	76			50,40	13 156,13	
		Всего по позиции								3 830,40	
206 кабинет офтальмолога											
49	ГЭСНр3-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расстровых	100 м2	0,253	1	0,253				3 830,40	
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			8,73103				3 635,16	
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		8,73103			416,35	3 635,16	
		999-9899 Спиральный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,090068				3 635,16	
		Итого прямые затраты								3 635,16	
		ФОТ								3 635,16	
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклопные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90				3 635,16	
		Пр/774-097.0 СП Стеклопные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45				3 271,64	
		Всего по позиции								1 635,82	
50	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,253	1	0,253			33 765,30	8 542,62	
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			29,810737				13 779,12	
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	29,810737			462,22	13 779,12	
		2 ЗМ								906,79	
		ОТМ(3ТМ)	чел.-ч			1,688775				785,75	
		91.06.06-048 Подъемники одномастовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,24035	37,32	1,54	57,47	13,81	
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,24035				100,92	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	1,448425	477,92	1,29	616,52	892,98	
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	1,448425			472,81	684,83	
		4 М								4,65	
		01.7.03.04-0001 Энергозбергия	кВт-ч	2,782		0,703846			6,61	4,65	
		01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими	М2	103		26,059				4,65	
		Итого прямые затраты									
		ФОТ								15 476,31	
		Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				14 564,87	
		812/пр от 21.12.2020 п.25								13 108,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16										
51	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	26,059	1	26,059	1 908,19	1,25	2 385,24		34 650,96
		Всего по позиции									62 156,97
52	ФСБЦ-01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25	2 026,21		-18 156,87
		Всего по позиции									-18 156,87
53	ТЛ 01.6.04.00_66_770435790 6_23.07.2024_02_2.1	Кассета оцинкованная РР 595х595 0,32 Line (белый матовый)	м2	26,059	1	26,059			672,26		17 518,42
		Всего по позиции									17 518,42
54	ТЛ 01.6.04.00_66_770435790 9_23.07.2024_02_1.2	Клипса прижимная для плит	шт	101	1	101			50,40		5 090,40
		Всего по позиции									5 090,40
214 привинченный кабинет											
55	ГЭСН#63.03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расставных	100 м2	0,138	1	0,138					1 982,82
		1 ОТ(37)	чел.-ч			4,76238					1 982,82
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		4,76238			416,35		1 982,82
		999-9899 Стропильный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,049128					1 982,82
		Итого прямые затраты									1 982,82
		ФОТ	%	90		90			1 982,82		1 784,54
		Пр812-097-0-1 НР Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			892,27		892,27
		Пр774-097-0 СП Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%								
		Всего по позиции							33 765,43		4 659,63
56	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,138	1	0,138					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		42/1/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25	чел.-ч			16,260402					7 515,88
		55/пр от 30.01.2024)	чел.-ч	102,46	1,15	16,260402			462,22		7 515,88
		1 ОТ(37)	чел.-ч								494,61
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч								428,59
		2 ЗМ	чел.-ч			0,92115			57,47		7,53
		ОТМ(ЗТМ)	маш.-ч	0,76	1,25	0,1311	37,32	1,54			55,05
		91.06-06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,76	1,25	0,1311			419,88		487,08
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	4,58	1,25	0,76005	477,92	1,29	616,52		373,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	4,58	1,25	0,76005			472,81		2,54
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	кВт.-ч	2,782		0,389316			6,61		2,54
		4 М	м2	103		14,214					8 441,62
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия									7 944,47
		01.6.04.02 Панели подополные с комплектующими									7 150,02
		Итого прямые затраты	%	100	0,9	50					3 308,87
		ФОТ	%	49	0,85	4165					
		Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы									
		812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы									
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							136 960,22		18 900,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ФСБЦ.01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	M2	14,214	1	14,214	1 908,19	1,25	2 385,24		33 903,80
Всего по позиции											
58	ФСБЦ.01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	M2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25	2 026,21		-18 156,87
Всего по позиции											
59	ТЦ.01.6.04.00.66.667107239 6_23.07.2024_02_2.1	Кассета оцинкованная РР 595х595 0,32 Line (белый матовый)	M2	14,214	1	14,214			672,26		9 555,50
Всего по позиции											
60	ТЦ.01.6.04.00.66.770435790 9_23.07.2024_02_1.2	Клипса прижимная для плит	шт	55	1	55			50,40		2 772,00
Всего по позиции											
302 процедурный кабинет											
61	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит раскровых	100 M2	0,188	1	0,188					
H	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			6,48788					2 701,23
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	34,51		6,48788			416,35		2 701,23
	999-9899 Строительный мусор и масса возратных материалов		т	0,356		0,066928					2 701,23
	Итого прямые затраты										2 701,23
	ФОТ										2 701,23
	Рр/812-097.0-1 НР Стеклопльные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			2 431,11		2 431,11
	Пр/774-097.0 СП Стеклопльные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45			1 215,55		1 215,55
Всего по позиции											
62	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профлипа	100 M2	0,188	1	0,188			33 765,37		6 347,89
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ГЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)											
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	102,46	1,15	22,151852			462,22		10 239,03
	2 ЗМ		чел.-ч			22,151852					10 239,03
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			1,2549			57,47		583,88
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,76	1,25	0,1786	37,32	1,54			10,26
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,76	1,25	0,1786			419,88		74,99
H	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	4,58	1,25	1,0763	477,92	1,29	663,56		663,56
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,25	1,0763			472,81		508,89
	4 М								3,46		3,46
	01.7.03.04.0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,762		0,523016			6,61		3,46
	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими		M2	103		19,364					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					10 822,91
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					9 740,62
	Всего по позиции								136 960,37		25 748,55
63	ФСБЦ.01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	M2	19,364	1	19,364	1 908,19	1,25	2 385,24		46 187,79
Всего по позиции											
46 187,79											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ФСБЦ.01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина панели 15 мм	М2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25	2 026,21		-18 156,87
65	ТЛ_01.6.04.00_66_667107239	Кассета оцинкованная PR 595x595 0,32 Line (белый матовый)	М2	19,364	1	19,364			672,26		-18 156,87
	6_23.07.2024_02_2.1	Всего по позиции									13 017,64
66	ТЛ_01.6.04.00_66_770435790	Клипса прижимная для плит	шт	75	1	75			50,40		3 780,00
	9_23.07.2024_02_1.2	Всего по позиции									3 780,00
314	Манипуляционный кабинет отделения реабилитации										
67	ГЭСН15-01-047-15	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расставных	100 м2	0,138	1	0,138					1 982,82
	1 ОТ(37)		чел.-ч			4,76238					1 982,82
Н	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	34,51		4,76238			416,35		1 982,82
	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	0,356		0,049128					1 982,82
	Итого прямые затраты										1 982,82
	ФОТ										1 982,82
	Пр/812-097-0-1 НР Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			1 784,54		892,27
	Пр/774-097-0 СП Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					
	Всего по позиции								33 765,43		4 659,63
68	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,138	1	0,138					7 515,88
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)		чел.-ч			16,260402			462,22		7 515,88
	1 ОТ(37)		чел.-ч	102,46	1,15	16,260402					494,61
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч						57,47		428,59
	2 ЗМ		маш.-ч	0,76	1,25	0,1311	37,32	1,54			7,53
	ОТм(37м)		чел.-ч	0,76		0,1311					55,05
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,76	1,25	0,1311			616,52		487,08
	4-100-030 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	4,58	1,25	0,79005	477,92	1,29	472,81		373,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	4,58	1,25	0,79005					2,54
	4-100-040 ОТм(37м) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,25	0,79005					2,54
	4 М		кВт-ч	2,782		0,383916			6,61		2,54
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		М2	103		14,214					8 441,62
Н	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими										7 944,47
	Итого прямые затраты										7 150,02
	ФОТ		%	100	0,9	90					3 308,87
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								136 960,22		18 900,51
69	ФСБЦ.01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	М2	14,214	1	14,214	1 906,19	1,25	2 385,24		33 903,80
	Всего по позиции										33 903,80
70	ФСБЦ.01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	М2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25	2 026,21		-18 156,87
	Всего по позиции										-18 156,87
71	ТЛ_01.6.04.00_66_667107239	Кассета оцинкованная PR 595x595 0,32 Line (белый матовый)	М2	14,214	1	14,214			672,26		9 565,50
	6_23.07.2024_02_2.1	Всего по позиции									-18 156,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	ТЛ 01.6.04.00_66_770435790 9_23.07.2024_02_1,2	Всего по позиции Клипса прижимная для плит	шт	55	1	55					9 555,50 2 772,00
		Всего по позиции									2 772,00
73	ГЭСН63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расставных 1 ОТ(3Т)	100 м2	0,087	1	0,087					
	Н	1-100-29 Средний разряд работы 2,9 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов Итого прямые затраты ФОТ	чел.-ч чел.-ч т	3,00237 34,51 0,356		3,00237 3,00237 0,030972					1 250,04 1 250,04 1 250,04
	Пр/812-087-0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		90		90					1 250,04 1 125,04
	Пр/774-097-0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%		45		45					562,52
	Всего по позиции										2 937,60
74	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профлиста Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСГП=1,15; 3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/лр п.586 (в ред. пр. № Т3М=1,25 55/лр от 30.01.2024)	100 м2	0,087	1	0,087					33 765,52 2 937,60
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8 2 3М	чел.-ч чел.-ч		102,46	1,15	10,251123 10,251123					4 738,27 4 738,27
	ОТМ(3Тм)	чел.-ч				0,580725 0,08265					311,82 270,19
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,76	1,25	0,580725 0,08265	37,32	1,54			57,47 4,75
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,76	1,25	0,08265					419,88
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		4,58	1,25	0,498075	477,92	1,29			616,52
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		4,58	1,25	0,498075					307,07
	4 М										235,49
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		2,782		0,242034					1,60
	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими	м2		103		8,961					1,60
	Итого прямые затраты										6,61
	ФОТ										5 321,88
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25	%		100	0,9	90					5 008,46
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16	%		49	0,85	41,65					4 507,61
	Всего по позиции										2 086,02
75	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	8,961	1	8,961	1 908,19	1,25			136 959,89 2 385,24 11 915,51
	Всего по позиции										21 374,14
76	ФСБЦ-01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25			21 374,14 2 026,21 -18 156,87
	Всего по позиции										-18 156,87
77	ТЛ 01.6.04.00_66_667107239 6_23.07.2024_02_2,1	Кассета оцинкованная PR 595x595 0,32 Line (белый матовый)	м2	8,961	1	8,961					672,26 6 024,12 -18 156,87
	Всего по позиции										6 024,12
78	ТЛ 01.6.04.00_66_770435790 9_23.07.2024_02_1,2	Клипса прижимная для плит	шт	35	1	35					6 024,12 1 764,00 1 764,00
	Всего по позиции										1 764,00
129, 130, 131	Детский фильм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	ГЭСНрз-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит раскровых 1 ОТ(3Т)	100 м2	0,358	1	0,358					5 143,83 5 143,83
Н	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		12,35458					416,35
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,127448					5 143,83
	Итого прямые затраты										5 143,83
	Пр812-097.0-1	НР Стеклопачы, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					5 143,83
	Пр774-097.0	СП Стеклопачы, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					4 629,45
	Всего по позиции								33 765,36		12 088,00
	80	ГЭСН15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Приказ от 04.08.2020 № Прм применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; 42/лр п.356 (в ред. пр. № Т3М=1,25 55/лр от 30.01.2024)	100 м2	0,358	1	0,358					19 497,73 19 497,73 1 293,14 1 111,85 19,55 142,80 1 263,59 999,05 6,58 6,58
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	42,182782					482,22
	2 3М		чел.-ч			2,38965					57,47
	ОТм(3Тм)		маш.-ч	0,76	1,25	0,3401		37,32	1,54		419,88
Н	91.06.06-048	Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,76	1,25	0,3401					616,52
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,3401					472,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	2,04955		477,92	1,29		6,58
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	2,04955					6,58
	4 М		кВт-ч	2,782		0,995956					6,61
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	м2	103		36,874					21 899,30
	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими									20 609,58
	Итого прямые затраты										18 548,62
	ФОТ		%	100	0,9	90					8 593,89
	Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отапечные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр774-015-0, Приказ № СП Отапечные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					49 031,81
81	ФСБЛ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	36,874	1	36,874	1 908,19	1,25			2 385,24
82	Всего по позиции						136 960,36				87 953,34
	ФСБЛ-01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25			2 026,21
	Всего по позиции						-18 156,87				24 789,92
	83	ТЛ 01.6.04.00.66.667107239 Кассета оцинкованная PR 595x595 0,32 Line (белый матовый) 6_23.07.2024_02_2.1	м2	36,874	1	36,874	672,26				24 789,92
	Всего по позиции						50,40				7 207,20
	84	ТЛ 01.6.04.00.66.770435790 Клинса прижимная для плит 9_23.07.2024_02_1.2	шт	143	1	143					7 207,20
	Всего по позиции										7 207,20
	215	привиночный кабинет									
	85	ГЭСНрз-03-009-01 Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит раскровых 1 ОТ(3Т)	100 м2	0,126	1	0,126					1 810,40 1 810,40
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		4,34826					416,35
Н	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,044856					5 143,83
	Итого прямые затраты										5 143,83
	Пр812-097.0-1	НР Стеклопачы, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					5 143,83
	Пр774-097.0	СП Стеклопачы, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					4 629,45
	Всего по позиции								33 765,36		12 088,00
	80	ГЭСН15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Приказ от 04.08.2020 № Прм применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ТМ=1,25; Т3=1,15; 42/лр п.356 (в ред. пр. № Т3М=1,25 55/лр от 30.01.2024)	100 м2	0,358	1	0,358					19 497,73 19 497,73 1 293,14 1 111,85 19,55 142,80 1 263,59 999,05 6,58 6,58
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	42,182782					482,22
	2 3М		чел.-ч			2,38965					57,47
	ОТм(3Тм)		маш.-ч	0,76	1,25	0,3401		37,32	1,54		419,88
	91.06.06-048	Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,76	1,25	0,3401					616,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										33 765,34		8 340,04
Всего по позиции												
92	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-чистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,247	1	0,247						
Приказ от 04.08.2020 № При применении светных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)												
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			29,103763					13 452,34	
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	102,46	1,15	29,103763					13 452,34	
2 ЗМ			чел.-ч			29,103763					885,30	
ОТМ(ЗТм)			чел.-ч			1,648725					767,11	
91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,76	1,25	0,23465	37,32	1,54			13,49	
4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,76	1,25	0,23465					98,52	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	4,58	1,25	1,414075	477,92	1,29			871,81	
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	4,58	1,25	1,414075					668,59	
4 М											4,54	
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт.-ч	2,782		0,687154					4,54	
01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими			м2	103		25,441					6,61	
Итого прямые затраты												
ФОТ											15 109,29	
Пр/8/12-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25			%	100	0,9	90					14 219,45	
Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16			%	49	0,85	41,65					12 797,51	
Всего по позиции									136 960,32		33 829,20	
93	ФСБЦ.01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	25,441	1	25,441	1 908,19	1,25			60 682,89	
Всего по позиции												
94	ФСБЦ.01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25	2 026,21		-18 156,87	
Всего по позиции												
95	ТЛ.01.6.04.00.66.667107239	Кассета оцинкованная PR 595x595 0,32 Line (белый матовый) 6_23.07.2024_02_2.1	м2	25,441	1	25,441			612,26		-18 156,87	
Всего по позиции									17 102,97		17 102,97	
96	ТЛ.01.6.04.00.66.770435790	Клипса прижимная для плит 9_23.07.2024_02_1.2	шт	99	1	99			50,40		17 102,97	
Всего по позиции									4 989,60		4 989,60	
226 передвижной кабинет												
97	ГЭСНр63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расчехлов 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,194	1	0,194						
1-100-29 Средний разряд работы 2,9			чел.-ч	34,51		6,69494					2 787,44	
999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов			т	0,356		6,69494			416,35		2 787,44	
Итого прямые затраты						0,069064					2 787,44	
ФОТ											2 787,44	
Пр/812-097-0-1 НР Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90			2 508,70		2 508,70	
Пр/774-097.0 СП Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)			%	45		45			1 254,35		1 254,35	
Всего по позиции									33 765,41		6 550,49	
98	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-чистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,194	1	0,194						
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			22,858826					10 565,81
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	102,46	1,15	22,858826					10 565,81
	2 ЗМ										695,33
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			1,29495					602,51
	91.06.06-046 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,76	1,25	0,1843	37,32	1,54	57,47		10,59
	4-100-030 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,76	1,25	0,1843					77,38
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	4,58	1,25	1,11065	477,92	1,29	616,52		684,74
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,25	1,11065			472,81		525,13
	4 М										525,13
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	2,782		0,536708					3,57
Н	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими		м2	103		19,982				6,61	3,57
	ФОТ										11 867,22
	Пр812-015-0-1, Приказ № НР Огдепючные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					11 168,32
	Пр774-015-0, Приказ № СП Огдепючные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					10 051,49
	Всего по позиции		м2	19,982	1	19,982	1 908,19	1,25	2 385,24		47 661,87
	99 ФСБЦ-01.6.04.02-0023								136 960,41		26 570,32
	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм		м2		1						47 661,87
	Всего по позиции		м2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25	2 026,21		47 661,87
	100 ФСБЦ-01.6.04.02-0025										-18 156,87
	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм										-18 156,87
101	ТЦ.01.6.04.00.66.667107239 Кассета оцинкованная РР 55x53x95 0,32 Line (белый матовый)		м2	19,982	1	19,982			672,26		-18 156,87
	6_23.07.2024_02_2.1										13 433,10
	Всего по позиции										13 433,10
	102 ТЦ.01.6.04.00.66.770435790 Клинса прижимная для плит		шт	78	1	78			50,40		3 931,20
	9_23.07.2024_02_1.2										3 931,20
	Всего по позиции										3 931,20
	227 кабинет хирурга										
	103 ГЭСНР63-03-009-01										
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит		100 м2	0,185	1	0,185					
	растровых										
Н	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			6,38435					2 658,12
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	34,51		6,38435			416,35		2 658,12
	999-9889 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	0,356		0,06586					
	Итого прямые затраты										2 658,12
	ФОТ										2 658,12
	Пр812-097-0-1 НР Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 392,31
	Пр774-097-0 СП Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					1 196,15
	Всего по позиции										6 246,58
	104 ГЭСН15-01-047-15								33 765,30		6 246,58
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного		100 м2	0,185	1	0,185					
	профиля										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (БЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										10 075,64
	55/пр от 30.01.2024)										10 075,64
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			21,798365					663,07
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	102,46	1,15	21,798365			462,22		663,07
	2 ЗМ										574,55
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			1,234875					574,55
	Всего по позиции										574,55
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,76	1,25	0,175/5	37,32	1,54	57,47		10,10
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,76	1,25	0,175/5			419,88		73,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	4,58	1,25	1,059/25	477,92	1,29	616,52		662,97
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	4,58	1,25	1,059/25			472,81		500,76
	4 М										3,40
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		0,514/67			6,61		3,40
	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	М2	103		19,055					11 316,66
	ФОТ										10 650,19
	Пр/812-01.5.0-1, Приказ № НР Огдечные работы		%	100	0,9	90					9 585,17
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,85					4 435,80
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Огдечные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								136 960,16		25 337,63
105	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	М2	19,055	1	19,055	1 908,19	1,25	2 385,24		45 450,75
	Всего по позиции										45 450,75
106	ФСБЦ-01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	М2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25	2 026,21		-18 156,87
	Всего по позиции										-18 156,87
107	ТЛ 01.6.04.00.66.667107239	Кассета оцинкованная PFR 895x595 0,32 Line (белый матовый)	М2	19,055	1	19,055			672,26		12 809,91
	6_23.07.2024_02_2.1										12 809,91
	Всего по позиции								50,40		3 729,60
108	ТЛ 01.6.04.00.66.770435790	Клипса прижимная для плит	шт	74	1	74					3 729,60
	9_23.07.2024_02_1.2										
	Всего по позиции										
228 процедурный кабинет											
109	ГЭСН#63-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит распылов	100 М2	0,236	1	0,236					3 390,90
	1 ОТ(37)		Чел.-ч			8,14/36					3 390,90
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	Чел.-ч	34,51		8,14/36			416,35		
	999-9899	Стиропелыйный мусор и масса возвратных материалов	т	0,356		0,08/076					3 390,90
	Итого прямые затраты										3 390,90
	ФОТ										3 390,90
	Пр/812-097-0-1 НР Стеклопные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					3 051,81
	Пр/774-097-0 СП Стеклопные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					1 525,91
	Всего по позиции								33 765,34		7 868,62
110	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профна	100 М2	0,236	1	0,236					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ПЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)										12 853,25
	1 ОТ(37)		Чел.-ч			27,80/644					12 853,25
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	102,46	1,15	27,80/644			462,22		12 853,25
	2 ЗМ										845,86
	ОТМ(Зтм)		Чел.-ч	0,76	1,25	1,57/53	37,32	1,54	57,47		732,95
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,76	1,25	0,22/42					12,88
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,76	1,25	0,22/42			419,88		94,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	4,58	1,25	1,35/1	477,92	1,29	616,52		832,98
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	4,58	1,25	1,35/1			472,81		639,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
Н	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,782		0,656552				6,61	4,34
	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими		м2	103		24,308					4,34
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр6/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					
Всего по позиции			%	49	0,85	41,65					5 656,65
111	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	24,308	1	24,308	1 908,19	1,25			33 322,63
Всего по позиции											136 960,30
112	ФСБЦ-01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25			57 980,41
Всего по позиции											-18 156,87
113	ТЦ.01.6.04.00.66_667107239 6_23.07.2024_02_2,1	Кассета оцинкованная РР 65x65x95 0,32 Line (большой матовый)	м2	24,308	1	24,308				672,26	-18 156,87
Всего по позиции											16 341,30
114	ТЦ.01.6.04.00.66_770435790 9_23.07.2024_02_1,2	Клипса прижимная для плит	шт	94	1	94				50,40	4 737,60
Всего по позиции											4 737,60
315 кабинет стоматологов											
115	ГЭСНРБ3-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит расставных	100 м2	0,236	1	0,236					
Н	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			8,14436					3 390,90
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	34,51		8,14436				416,35	3 390,90
	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	0,356		0,084016					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ	Пр6/812-097.0-1 НР Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					3 390,90
Всего по позиции			%	45		45					1 525,91
Всего по позиции											33 765,34
116	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профлиста	100 м2	0,236	1	0,236					7 968,62
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)											
Н	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч			27,807644					12 853,25
	2 ЗМ		чел.-ч	102,46	1,15	27,807644				462,22	12 853,25
	ОТМ(3Тн)		чел.-ч			1,5753					845,86
	91.06.06-048 Подъемники, домкраты, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,76	1,25	0,2242	37,32	1,54		57,47	12,88
	4-100-030 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,76	1,25	0,2242					94,14
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	4,58	1,25	1,3511	477,92	1,29		616,52	832,98
	4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,25	1,3511				472,81	638,81
	4 М										4,34
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,782		0,656552				6,61	4,34
	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими		м2	103		24,308					4,34
Итого прямые затраты											
ФОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Огдпочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015-0, Приказ № СП Огдпочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
117	ФСБЦ-01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	24,308	1	24,308	1 908,19	1,25	2 385,24		57 980,41
	Всего по позиции										
118	ФСБЦ-01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25	2 026,21		-18 156,87
	Всего по позиции										
119	ТЛ 01.6.04.00.66.667107239 6_23.07.2024_02_2.1	Кассета оцинкованная PR 595x595 0.32 Line (белый матовый)	м2	24,308	1	24,308			672,26		16 341,30
	Всего по позиции										
120	ТЛ 01.6.04.00.66.770435790 9_23.07.2024_02_1.2	Клипса прижимная для плит	шт	94	1	94			50,40		4 737,60
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 1 Пермкова, д. 76, кор.5 :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Отм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
	Итого сметная прибыль (справочно)										
	Итого по разделу 1 Пермкова, д. 76, кор.5										
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										

Раздел 2. ул. Народная, 6/1

176 процедурный кабинет, флигль взрослого отделения

121	ГСОН653-03-009-01	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит распоровых 1 ОТ(37)	100 м2	0,1	1	0,1					
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	34,51		3,451			416,35		1 436,82
		999-9899 Строительный мусор и масса возразных материалов	чел.-ч	0,356		3,451			1 436,82		1 436,82
		Итого прямые затраты	м	0,356		0,0956			-		-
		ФОТ									1 436,82
		Пр/812-097-0-1 НР Стеклопные, обояные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 293,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-097.0 СП Стеклопные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										
			%	45		45					646,57
122	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-жестких по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,1	1	0,1			33 765,30		3 376,53
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)										
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			11,7829					5 446,29
	2 ЗМ		чел.-ч	102,46	1,15	11,7829			462,22		5 446,29
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,6675					358,42
	91.06.06-048	Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,095		37,32	1,54		57,47
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,095					419,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	0,5725		477,92	1,29		616,52
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	0,5725					352,96
	4 М								472,81		270,68
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		0,2782					1,84
	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	м2	103		10,3					1,84
		Итого прямые затраты									6 117,12
		ФОТ									5 756,86
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					5 181,17
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					2 397,73
123	ФСБЦ.01.6.04.02-0023	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	10,3	1	10,3	1 908,19	1,25	136 980,20		13 686,02
		Всего по позиции							2 385,24		24 567,97
124	ФСБЦ.01.6.04.02-0025	Панели потолочные декоративные из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм	м2	-8,961	1	-8,961	1 620,97	1,25	2 026,21		24 567,97
		Всего по позиции							2 026,21		-18 156,87
125	ТЦ.01.6.04.00.66.667107239	Кассета оцинкованная PR 595x595 0,32 Line (белый матовый)	м2	10,3	1	10,3			672,26		-18 156,87
	6_23.07.2024_02_2.1										6 924,28
		Всего по позиции									6 924,28
126	ТЦ.01.6.04.00.66.770435790	Клипса прижимная для плит	шт	40	1	40			50,40		6 924,28
	9_23.07.2024_02_1.2										2 016,00
		Всего по позиции									2 016,00
		Итого по разделу 2 ул. Народная, 6/1 :									22 905,32
		Итого прямые затраты (справочно)									6 883,11
		в том числе:									358,42
		Оплата труда рабочих									310,57
		Эксплуатация машин									15 353,22
		Оплата труда машинистов (ОТм)									32 423,93
		Материалы									6 883,11
		Строительные работы									358,42
		в том числе:									310,57
		оплата труда									15 353,22
		эксплуатация машин и механизмов									6 474,31
		оплата труда машинистов (ОТм)									310,57
		материалы									15 353,22
		накладные расходы									6 474,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									3 044,30
		Итого ФОТ (справочно)									7 193,68
		Итого накладные расходы (справочно)									6 474,31
		Итого сметная прибыль (справочно)									3 044,30
		Итого по разделу 2 ул. Народная, 6/1									32 423,93
		Справочно									8 940,28
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		затраты труда рабочих									15,2339
		затраты труда машинистов									0,6675
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 202 333,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									265 481,77
		Эксплуатация машин									13 824,15
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									11 978,74
		Материалы									911 048,75
		Строительные работы									1 569 466,71
		в том числе:									
		оплата труда									265 481,77
		эксплуатация машин и механизмов									13 824,15
		оплата труда машинистов (ОТМ)									11 978,74
		Материалы									911 048,75
		накладные расходы									249 714,49
		сметная прибыль									117 418,81
		Всего ФОТ (справочно)									277 460,51
		Всего накладные расходы (справочно)									249 714,49
		Всего сметная прибыль (справочно)									117 418,81
		НДС 20%									313 893,34
		ВСЕГО по смете									1 883 360,05
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									567,571523
		затраты труда рабочих									25,745475
		затраты труда машинистов									

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.