

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" ____ 2024 года

"__" ____ 2024года

Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта	"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт дешевых СВК1

(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	5000,00	(437,95)	тыс.руб.		
в том числе:					
строительных работ	5260,09	(364,96)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	1348,15 (48,56) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	4451,36 чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	11,08 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Женская душевая и раздевалка 2 участок.											
1	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100	0,08							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 818,10	1,15	167,27	27,76	4 643
	2 ЭМ						260,54	1,15	23,97	11,41	273
	3 в т.ч. ОТм						48,28	1,15	4,44	27,76	123
	ЗТ		чел.-ч	179,3	1,15	16,4956					
	ЗТм		чел.-ч	3,97	1,15	0,36524					
	Итого по расценке						2 078,64		191,24		
	ФОТ								171,71		4 766
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			154,54		4 289
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			80,70		2 240
		Всего по позиции							426,48		11 445
2	ТЕРр56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	100	0,08							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 530,22	1,15	140,78	27,76	3 908
	2 ЭМ						192,51	1,15	17,71	11,41	202
	3 в т.ч. ОТм						28,25	1,15	2,60	27,76	72
	4 М						7 313,85		585,11	7,99	4 675
	ЗТ		чел.-ч	120,3	1,15	11,0676					
	ЗТм		чел.-ч	1,73	1,15	0,15916					
	Итого по расценке						9 036,58		743,60		
	ФОТ								143,38		3 980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			129,04		3 582
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			67,39		1 871
		Всего по позиции							940,03		14 238
3	Прайс лист	Блоки дверные пластиковые (Проемы (ремонтно-строительные))	шт			8	2 200,00		17 600,00	7,99	140 624
4	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2			0,51					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						739,29	1,15	433,59	27,76	12 036
	2 ЭМ						119,44	1,15	70,05	11,41	799
	3 в т.ч. ОТм						25,65	1,15	15,04	27,76	418
	ЗТ	чел.-ч	74,3	1,15	43,57695						
	ЗТм	чел.-ч	1,99	1,15	1,167135						
	Итого по расценке						858,73		503,64		
	ФОТ								448,63		12 454
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			403,77		11 209
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			201,88		5 604
		Всего по позиции							1 109,29		29 648
5	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,51					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						79,65	1,15	46,71	27,76	1 297
	2 ЭМ						1,37	1,15	0,80	11,41	9
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,09	27,76	2
	4 М						0,70		0,36	7,99	3
	ЗТ	чел.-ч	6,55	1,15	3,841575						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,005865						
	Итого по расценке						81,72		47,87		
	ФОТ								46,80		1 299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			46,80		1 299
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			19,49		541
		Всего по позиции							114,16		3 149
6	101-9732	Грунтовка	кг			6,5	15,92		103,48	7,99	827
		(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))									
7	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: облицовки по кирпичу и бетону	100 м2			0,51					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 647,08	1,15	1 552,51	27,76	43 098
	2 ЭМ						32,90	1,15	19,30	11,41	220
	3 в т.ч. ОТм						13,84	1,15	8,12	27,76	225
	4 М						8 148,10		514,13	7,99	4 108
	ЗТ		чел.-ч	228	1,15	133,722					
	ЗТм		чел.-ч	0,86	1,15	0,50439					
	Итого по расценке						3 688,08		2 085,94		
	ФОТ								1 560,63		43 323
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 560,63		43 323
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			650,00		18 044
		Всего по позиции							4 296,57		108 793
8	Давальческий материал	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (Отделочные работы)	м2			51				7,99	
9	ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм приборов	100			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 683,98	1,15	30,87	27,76	857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					76,68	1,15	0,88	11,41	10
		3 в т.ч. ОТм					9,14	1,15	0,11	27,76	3
		4 М					28 797,16		287,97	7,99	2 301
		ЗТ	чел.-ч	234	1,15	2,691					
		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,15	0,00644					
		Итого по расценке					31 557,82		319,72		
		ФОТ							30,98		860
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			31,91		886
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			16,11		447
		Всего по позиции							367,74		4 501
10	ТЕР08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм	100 м2			0,14					
		изолируем ой поверхнос ти									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					109,64	1,15	17,65	27,76	490
		2 ЭМ					22,38	1,15	3,60	11,41	41
		3 в т.ч. ОТм					1,58	1,15	0,25	27,76	7
		4 М					8 455,42		1 183,76	7,99	9 458
		ЗТ	чел.-ч	10,92	1,15	1,75812					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,02093					
		Итого по расценке					8 587,44		1 205,01		
		ФОТ							17,90		497
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			19,69		547
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			10,50		291
		Всего по позиции							1 235,20		10 827
11	Прайс лист	Церезит SR65 (Полы)	кг			225	6,26		1 408,50	7,99	11 254
12	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2			0,105					
		окрашивае мой поверхнос ти									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						98,60	1,15	11,91	27,76	331
	2 ЭМ						10,15	1,15	1,23	11,41	14
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,01	27,76	
	4 М						186,67		19,60	7,99	157
	ЗТ		чел.-ч	7,43	1,15	0,8971725					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,0012075					
	Итого по расценке						295,42		32,74		
	ФОТ								11,92		331
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			11,20		311
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			5,17		143
	Всего по позиции								49,11		956
13	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2			0,14					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						400,81	1,15	64,53	27,76	1 791
	2 ЭМ						45,33	1,15	7,30	11,41	83
	3 в т.ч. ОТм						20,74	1,15	3,34	27,76	93
	4 М						1 292,01		180,88	7,99	1 445
	ЗТ		чел.-ч	40,65	1,15	6,54465					
	ЗТм		чел.-ч	1,27	1,15	0,20447					
	Итого по расценке						1 738,15		252,71		
	ФОТ								67,87		1 884
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			76,01		2 110
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			37,50		1 041
	Всего по позиции								366,22		6 470
14	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2			0,14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						98,60	1,15	15,87	27,76	441
	2 ЭМ						10,15	1,15	1,63	11,41	19
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,02	27,76	1
	4 М						186,67		26,13	7,99	209
	ЗТ		чел.-ч	7,43	1,15	1,19623					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,00161					
	Итого по расценке						295,42		43,63		
	ФОТ								15,89		442
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			14,94		415
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			6,89		192
	Всего по позиции								65,46		1 276
15	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия			0,14					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 323,57	1,15	213,09	27,76	5 915
	2 ЭМ						169,24	1,15	27,25	11,41	311
	3 в т.ч. ОТм						60,89	1,15	9,80	27,76	272
	4 М						8 836,74		186,14	7,99	1 487
	ЗТ		чел.-ч	119,78	1,15	19,28458					
	ЗТм		чел.-ч	4,22	1,15	0,67942					
	Итого по расценке						2 822,35		426,48		
	ФОТ								222,89		6 187
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			249,64		6 929
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			123,15		3 418
	Всего по позиции								799,27		18 060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (Полы)	м2			14,28	120,00		1 713,60	7,99	13 692
17	ТЕРр65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м трубопров ода			0,05					
		1 ОТ					1 476,22	1,15	84,88	27,76	2 356
		2 ЭМ					68,62	1,15	3,95	11,41	45
		3 в т.ч. ОТм					3,43	1,15	0,20	27,76	6
		4 М					8 633,52		431,68	7,99	3 449
		ЗТ	чел.-ч	121,4	1,15	6,9805					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,15	0,012075					
		Итого по расценке					10 178,36		520,51		
		ФОТ							85,08		2 362
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			87,63		2 433
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			44,24		1 228
		Всего по позиции							652,38		9 511
18	302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая (Полы)	шт.			22	25,10		552,20	7,99	4 412
19	301-9240	Крепления (Полы)	шт			10	6,20		62,00	7,99	495
20	ТЕРр65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м трубопров ода			0,08					
		1 ОТ					1 044,54	1,15	96,10	27,76	2 668
		2 ЭМ					68,62	1,15	6,31	11,41	72
		3 в т.ч. ОТм					3,43	1,15	0,32	27,76	9
		4 М					5 818,52		465,48	7,99	3 719
		ЗТ	чел.-ч	85,9	1,15	7,9028					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,15	0,01932					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					6 931,68		567,89		
		ФОТ							96,42		2 677
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			99,31		2 757
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			50,14		1 392
		Всего по позиции							717,34		10 608
21	301-9240	Крепления	шт			16	6,20		99,20	7,99	793
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
22	302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.			12	25,10		301,20	7,99	2 407
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
23	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					16,86	1,15	38,78	27,76	1 077
		2 ЭМ					4,81	1,15	11,06	11,41	126
		4 М					116,15		57,10	7,99	456
		ЗТ	чел.-ч	1,47	1,15	3,381					
		Итого по расценке					50,22		106,94		
		ФОТ							38,78		1 077
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			46,92		1 303
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			23,73		659
		Всего по позиции							177,59		3 621
24	Прайс лист	Кран шаровый 11Б41п3	шт			2	38,00		76,00	7,99	607
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
25	ТЕРп65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 059,05	1,15	211,07	27,76	5 859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					14,45	1,15	1,00	11,41	11
		4 М					36 504,74		12,28	7,99	98
		ЗТ	чел.-ч	266,7	1,15	18,4023					
		Итого по расценке					3 278,24		224,35		
		ФОТ							211,07		5 859
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			217,40		6 035
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			109,76		3 047
		Всего по позиции							551,51		15 050
26	Прайс лист	Душевая система Ledeme со смесителем и тропическим душем без излива L2408 (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	компл.			6	625,80		3 754,80	7,99	30 001
27	ТЕР09-03-046-03	Демонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м2			0,036					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					604,88	0,7	15,24	27,76	423
		2 ЭМ					62,20	0,7	1,57	11,41	18
		3 в т.ч. ОТм					5,06	0,7	0,13	27,76	4
		4 М					437,48	0	0,00	7,99	
		ЗТ	чел.-ч	52,1	0,7	1,31292					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,007812					
		Итого по расценке					667,08		16,81		
		ФОТ							15,37		427
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			14,29		397
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			8,10		225
		Всего по позиции							39,20		1 063
28	ТЕР10-04-011-01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)			0,072					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 137,89	1,15	177,02	27,76	4 914
		2 ЭМ					160,65	1,15	13,30	11,41	152
		3 в т.ч. ОТм					8,49	1,15	0,70	27,76	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					3 518,30		253,32	7,99	2 024
		ЗТ	чел.-ч	186,39	1,15	15,433092					
		ЗТм	чел.-ч	0,52	1,15	0,043056					
		Итого по расценке					5 816,84		443,64		
		ФОТ							177,72		4 933
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			191,94		5 328
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			83,08		2 306
		Всего по позиции							718,66		14 724
29	Прайс лист	Душевая перегородка (0,8*1,5) каркас-обвязка из анодированных алюминиевых профилей, Заполнение из сотового поликарбоната 16 мм. (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	м2			7,2	350,00		2 520,00	7,99	20 135
30	ТЕР13-06-003-01	Очистка воздуховодов и углов щетками	1 м2			32,3					
		очищаемой поверхности									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9,70	1,15	360,31	27,76	10 002
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	33,4305					
		Итого по расценке					9,70		360,31		
		ФОТ							360,31		10 002
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			338,69		9 402
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			156,19		4 336
		Всего по позиции							855,19		23 740
31	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей воздуховодов и углов 45 за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			1,14					
		окрашиваемой поверхности									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					71,47	1,15	93,70	27,76	2 601
		2 ЭМ					10,15	1,15	13,31	11,41	152
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,16	27,76	4
		4 М					250,36		285,41	7,99	2 280
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	6,96141					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,01311					
		Итого по расценке					331,98		392,42		
		ФОТ							93,86		2 605
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			88,23		2 449
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			40,69		1 129
		Всего по позиции							521,34		8 611
32	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2			59					
		очищаемой поверхности									
		ти									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9,70	1,15	658,15	27,76	18 270
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	61,065					
		Итого по расценке					9,70		658,15		
		ФОТ							658,15		18 270
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			618,66		17 174
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			285,31		7 920
		Всего по позиции							1 562,12		43 364
33	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	100 м2			0,59					
		обрабатываемой поверхности									
		ти									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					95,19	1,15	64,59	27,76	1 793
		2 ЭМ					69,51	1,15	47,16	11,41	538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,84	1,15	0,57	27,76	16
		4 М					7,05		4,16	7,99	33
		ЗТ	чел.-ч	8,98	1,15	6,09293					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,04071					
		Итого по расценке					171,75		115,91		
		ФОТ							65,16		1 809
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			70,37		1 954
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			30,46		846
		Всего по позиции							216,74		5 164
34	113-9004	Антисептик	кг			8,2	15,92		130,54	7,99	1 043
		(Отделочные работы)									
35	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2			0,59					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					98,50	1,15	66,83	27,76	1 855
		2 ЭМ					1,37	1,15	0,93	11,41	11
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,11	27,76	3
		4 М					0,70		0,41	7,99	3
		ЗТ	чел.-ч	8,1	1,15	5,49585					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,006785					
		Итого по расценке					100,57		68,17		
		ФОТ							66,94		1 858
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			66,94		1 858
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			27,88		774
		Всего по позиции							162,99		4 501
36	101-9732	Грунтовка	кг			7,7	15,92		122,58	7,99	979
		(Отделочные работы)									
37	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,59					
			окрашивае мой поверхнос ти								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					696,15	1,15	472,34	27,76	13 112	
		2 ЭМ					17,11	1,15	11,61	11,41	132	
		3 в т.ч. ОТм					0,28	1,15	0,19	27,76	5	
		4 М					1 291,21		618,00	7,99	4 938	
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	42,7455						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,01357						
		Итого по расценке					1 760,72		1 101,95			
		ФОТ							472,53		13 117	
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			472,53		13 117
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			196,81		5 463	
	Всего по позиции								1 771,29		36 762	
	38	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	кг			17,7	105,45	1 866,47	7,99	14 913	
	39	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности			35					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1 ОТ							9,70	1,15	390,43	27,76	10 838	
ЗТ			чел.-ч	0,9	1,15	36,225						
Итого по расценке							9,70		390,43			
ФОТ									390,43		10 838	
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13			НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			367,00		10 188
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13			СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			169,25		4 698
Всего по позиции								926,68		25 724		
40	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	100 м2 обрабатываемой поверхности			1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					95,19	1,15	109,47	27,76	3 039
		2 ЭМ					69,51	1,15	79,94	11,41	912
		3 в т.ч. ОТм					0,84	1,15	0,97	27,76	27
		4 М					7,05		7,05	7,99	56
		ЗТ	чел.-ч	8,98	1,15	10,327					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,069					
		Итого по расценке					171,75		196,46		
		ФОТ							110,44		3 066
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			119,28		3 311
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			51,63		1 433
		Всего по позиции							367,37		8 751
41	113-9004	Антисептик	кг			13,8	12,00		165,60	7,99	1 323
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
42	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					79,65	1,15	91,60	27,76	2 543
		2 ЭМ					1,37	1,15	1,58	11,41	18
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,18	27,76	5
		4 М					0,70		0,70	7,99	6
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,15	7,5325					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115					
		Итого по расценке					81,72		93,88		
		ФОТ							91,78		2 548
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			91,78		2 548
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			38,23		1 061
		Всего по позиции							223,89		6 176
43	Прайс лист	Бетоноконтакт	кг			70	9,39		657,30	7,99	5 252
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти			1					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					144,24	1,15	165,88	27,76	4 605
		2 ЭМ					3,43	1,15	3,94	11,41	45
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,18	27,76	5
		4 М					282,40		282,40	7,99	2 256
		ЗТ	чел.-ч	11,99	1,15	13,7885					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115					
		Итого по расценке					430,07		452,22		
		ФОТ							166,06		4 610
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			166,06		4 610
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			69,16		1 920
		Всего по позиции							687,44		13 436
45	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия			1					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					79,65	1,15	91,60	27,76	2 543
		2 ЭМ					1,37	1,15	1,58	11,41	18
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,18	27,76	5
		4 М					0,70		0,70	7,99	6
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,15	7,5325					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115					
		Итого по расценке					81,72		93,88		
		ФОТ							91,78		2 548
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			91,78		2 548
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			38,23		1 061
		Всего по позиции							223,89		6 176
46	101-9732	Грунтовка	кг			13	15,92		206,96	7,99	1 654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)											
47	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	1							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ					481,34	1,15	553,54	27,76	15 366
	2	ЭМ					16,08	1,15	18,49	11,41	211
	3	в т.ч. ОТм					0,28	1,15	0,32	27,76	9
	4	М					1 188,99		967,40	7,99	7 730
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	50,094					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,023					
Итого по расценке							1 464,82		1 539,43		
ФОТ									553,86		15 375
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15			НР Отделочные работы	%	100	100			553,86		15 375
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		230,68		6 404
Всего по позиции									2 323,97		45 086
48	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	кг	30			105,45		3 163,50	7,99	25 276
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)											
49	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,196							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ					824,54	1,15	185,85	27,76	5 159
	2	ЭМ					1,03	1,15	0,23	11,41	3
	4	М					585,82		114,82	7,99	917
		ЗТ	чел.-ч	80,6	1,15	18,16724					
Итого по расценке							1 411,39		300,90		
ФОТ									185,85		5 159
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96			НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90	90			167,27		4 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			85,49		2 373
		Всего по позиции							553,66		13 095
50	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2			0,025					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					728,64	1,15	20,95	27,76	582
		2 ЭМ					1,03	1,15	0,03	11,41	
		4 М					585,82		14,65	7,99	117
		ЗТ	чел.-ч	65,94	1,15	1,895775					
		Итого по расценке					1 315,49		35,63		
		ФОТ							20,95		582
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			18,86		524
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			9,64		268
		Всего по позиции							64,13		1 491
51	ТЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт.			0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	арматуры								
		1 ОТ					395,73	1,15	9,10	27,76	253
		2 ЭМ					2,36	1,15	0,05	11,41	1
		3 в т.ч. ОТм					1,14	1,15	0,03	27,76	1
		ЗТ	чел.-ч	36,71	1,15	0,84433					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,15	0,00161					
		Итого по расценке					398,09		9,15		
		ФОТ							9,13		254
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			7,94		221
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			4,02		112
		Всего по позиции							21,11		587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт.			0,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						85,12	1,15	19,58	27,76	544
	2 ЭМ						0,23	1,15	0,05	11,41	1
	4 М						18,32		3,66	7,99	29
	ЗТ		чел.-ч	7	1,15	1,61					
	Итого по расценке						103,67		23,29		
	ФОТ								19,58		544
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			23,69		658
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			11,98		333
	Всего по позиции								58,96		1 565
53	301-9450	Смесители для умывальников	шт.			2	312,00		624,00	7,99	4 986
		(Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные))									
	Итого по разделу 1 Женская душевая и раздевалка 2 участок.								58 294,91		
Раздел 2. Мужская душевая и раздевалка 2 участок.											
54	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2			112					
		очищаемой поверхности									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9,70	1,15	1 249,36	27,76	34 682
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15	115,92					
	Итого по расценке						9,70		1 249,36		
	ФОТ								1 249,36		34 682
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1 174,40		32 601
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			541,60		15 035
	Всего по позиции								2 965,36		82 318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	100 м2 обрабатываемой поверхности			1,12					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						95,19	1,15	122,60	27,76	3 403
	2 ЭМ						69,51	1,15	89,53	11,41	1 022
	3 в т.ч. ОТм						0,84	1,15	1,08	27,76	30
	4 М						7,05		7,90	7,99	63
	ЗТ		чел.-ч	8,98	1,15	11,56624					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,15	0,07728					
	Итого по расценке						171,75		220,03		
	ФОТ								123,68		3 433
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%		108		108			133,57		3 708
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%		55	0,85	46,75			57,82		1 605
	Всего по позиции								411,42		9 801
56	113-9004	Антисептик (Малярные работы (ремонтно-строительные))	кг			15,456	15,92		246,06	7,99	1 966
57	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия			1,12					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						98,50	1,15	126,87	27,76	3 522
	2 ЭМ						1,37	1,15	1,76	11,41	20
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,21	27,76	6
	4 М						0,70		0,78	7,99	6
	ЗТ		чел.-ч	8,1	1,15	10,4328					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,01288					
	Итого по расценке						100,57		129,41		
	ФОТ								127,08		3 528
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%		100		100			127,08		3 528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			52,93		1 469
		Всего по позиции							309,42		8 545
58	101-9732	Грунтовка (Отделочные работы)	т			14,6	15,92		232,43	7,99	1 857
59	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашивается мой поверхности			1,12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						696,15	1,15	896,64	27,76	24 891
	2 ЭМ						17,11	1,15	22,04	11,41	251
	3 в т.ч. ОТм						0,28	1,15	0,36	27,76	10
	4 М						1 291,21		1 446,16	7,99	11 555
	ЗТ	чел.-ч	63	1,15	81,144						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,02576						
	Итого по расценке						2 004,47		2 364,84		
	ФОТ								897,00		24 901
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			897,00		24 901
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			373,60		10 371
		Всего по позиции							3 635,44		71 969
60	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	кг			33,6	105,45		3 543,12	7,99	28 310
61	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности			118,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9,70	1,15	1 321,87	27,76	36 695
	ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	122,6475						
	Итого по расценке						9,70		1 321,87		
	ФОТ								1 321,87		36 695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1 242,56		34 493
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			573,03		15 907
		Всего по позиции							3 137,46		87 095
62	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортেকс-Профилактика" и "Нортেকс-Доктор"	100 м2 обрабатываемой поверхности			3,95					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						95,19	1,15	432,40	27,76	12 003
	2 ЭМ						69,51	1,15	315,75	11,41	3 603
	3 в т.ч. ОТм						0,84	1,15	3,82	27,76	106
	4 М						7,05		27,85	7,99	223
	ЗТ	чел.-ч	8,98	1,15	40,79165						
	ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,27255						
	Итого по расценке						171,75		776,00		
	ФОТ								436,22		12 109
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			471,12		13 078
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			203,93		5 661
		Всего по позиции							1 451,05		34 568
63	113-9004	Антисептик	кг			54,51	15,92		867,80	7,99	6 934
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
64	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия			3,95					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						79,65	1,15	361,81	27,76	10 044
	2 ЭМ						1,37	1,15	6,22	11,41	71
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,73	27,76	20
	4 М						0,70		2,77	7,99	22
	ЗТ	чел.-ч	6,55	1,15	29,753375						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,045425						
	Итого по расценке						81,72		370,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							362,54		10 064
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			362,54		10 064
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			151,00		4 192
		Всего по позиции							884,34		24 393
65	101-9732	Бетоноконтакт	кг			276,5	9,39		2 596,34	7,99	20 745
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
66	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			3,95					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						144,24	1,15	655,21	27,76	18 189
	2 ЭМ						3,43	1,15	15,58	11,41	178
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,73	27,76	20
	4 М						282,40		1 115,48	7,99	8 913
	ЗТ	чел.-ч		11,99	1,15	54,464575					
	ЗТм	чел.-ч		0,01	1,15	0,045425					
	Итого по расценке						430,07		1 786,27		
	ФОТ								655,94		18 209
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			655,94		18 209
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			273,20		7 584
		Всего по позиции							2 715,41		53 073
67	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			3,95					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						79,65	1,15	361,81	27,76	10 044
	2 ЭМ						1,37	1,15	6,22	11,41	71
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,73	27,76	20
	4 М						0,70		2,77	7,99	22
	ЗТ	чел.-ч		6,55	1,15	29,753375					
	ЗТм	чел.-ч		0,01	1,15	0,045425					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					81,72		370,80		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			362,54		10 064
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			362,54		10 064
		Всего по позиции							151,00		4 192
68	101-9732	Грунтовка (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	кг			51,35	15,92		884,34	24 393	
69	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			3,95					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						481,34	1,15	2 186,49	27,76	60 697
	2 ЭМ						16,08	1,15	73,04	11,41	833
	3 в т.ч. ОТм						0,28	1,15	1,27	27,76	35
	4 М						1 188,99		3 821,23	7,99	30 532
	ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	197,8713						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,09085						
	Итого по расценке ФОТ						1 464,82		6 080,76		60 732
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			2 187,76		60 732
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 187,76		60 732
		Всего по позиции							911,20		25 295
70	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	кг			118,5	105,45		9 179,72	178 089	
71	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			3,415					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					824,54	1,15	3 238,17	27,76	89 892
		2 ЭМ					1,03	1,15	4,05	11,41	46
		4 М					585,82		2 000,58	7,99	15 985
		ЗТ	чел.-ч	80,6	1,15	316,53635					
		Итого по расценке					1 411,39		5 242,80		
		ФОТ							3 238,17		89 892
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 914,35		80 903
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 489,56		41 350
		Всего по позиции							9 646,71		228 176
72	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2			0,03					
		окрашивае мой поверхнос ти									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					728,64	1,15	25,14	27,76	698
		2 ЭМ					1,03	1,15	0,04	11,41	
		4 М					585,82		17,57	7,99	140
		ЗТ	чел.-ч	65,94	1,15	2,27493					
		Итого по расценке					1 315,49		42,75		
		ФОТ							25,14		698
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			22,63		628
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			11,56		321
		Всего по позиции							76,94		1 787
73	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2			0,35					
		поверхнос ти облицовки									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					739,29	1,15	297,56	27,76	8 260
		2 ЭМ					119,44	1,15	48,07	11,41	548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					25,65	1,15	10,32	27,76	286
		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,15	29,90575					
		ЗТм	чел.-ч	1,99	1,15	0,800975					
		Итого по расценке					858,73		345,63		
		ФОТ							307,88		8 546
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97		НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			277,09		7 691
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97		СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			138,55		3 846
		Всего по позиции							761,27		20 345
74	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен покрытия	100 м2			0,35					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					79,65	1,15	32,06	27,76	890
		2 ЭМ					1,37	1,15	0,55	11,41	6
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,06	27,76	2
		4 М					0,70		0,25	7,99	2
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,15	2,636375					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,004025					
		Итого по расценке					81,72		32,86		
		ФОТ							32,12		892
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			32,12		892
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,38		372
		Всего по позиции							78,36		2 162
75	101-9732	Грунтовка	кг			4,6	15,92		73,23	7,99	585
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
76	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2			0,35					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 647,08	1,15	1 065,45	27,76	29 577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					32,90	1,15	13,24	11,41	151
		3 в т.ч. ОТм					13,84	1,15	5,57	27,76	155
		4 М					8 148,10		352,84	7,99	2 819
		ЗТ	чел.-ч	228	1,15	91,77					
		ЗТм	чел.-ч	0,86	1,15	0,34615					
		Итого по расценке					3 688,08		1 431,53		
		ФОТ							1 071,02		29 732
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			1 071,02		29 732
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			446,08		12 383
		Всего по позиции							2 948,63		74 662
77	Давалческий материал	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (Отделочные работы)	м2			35				7,99	
78	ТЕР11-01-011-03	Демонтаж стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2			0,105					
		стяжки									
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1		Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					400,81	0,8	33,67	27,76	935
		2 ЭМ					45,33	0,8	3,81	11,41	43
		3 в т.ч. ОТм					20,74	0,8	1,74	27,76	48
		4 М					1 292,01	0	0,00	7,99	
		ЗТ	чел.-ч	40,65	0,8	3,4146					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	0,8	0,10668					
		Итого по расценке					1 738,15		37,48		
		ФОТ							35,41		983
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		НР Полы	%	112		112			39,66		1 101
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		СП Полы	%	65	0,85	55,25			19,56		543
		Всего по позиции							96,70		2 622
79	ТЕР08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм	100 м2			0,11					
		изолируем ой поверхнос ти									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					109,64	1,15	13,87	27,76	385
		2 ЭМ					22,38	1,15	2,83	11,41	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,58	1,15	0,20	27,76	6
		4 М					8 455,42		930,10	7,99	7 431
		ЗТ	чел.-ч	10,92	1,15	1,38138					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,016445					
		Итого по расценке					8 587,44		946,80		
		ФОТ							14,07		391
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			15,48		430
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			8,25		229
		Всего по позиции							970,53		8 507
80	Прайс лист	Церезит SR65	кг			165	6,26		1 032,90	7,99	8 253
		(Полы)									
81	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2			0,105					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	стяжки								
		1 ОТ					400,81	1,15	48,40	27,76	1 344
		2 ЭМ					45,33	1,15	5,47	11,41	62
		3 в т.ч. ОТм					20,74	1,15	2,50	27,76	69
		4 М					1 292,01		135,66	7,99	1 084
		ЗТ	чел.-ч	40,65	1,15	4,9084875					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,15	0,1533525					
		Итого по расценке					1 738,15		189,53		
		ФОТ							50,90		1 413
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			57,01		1 583
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			28,12		781
		Всего по позиции							274,66		4 854
82	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2			0,105					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	окрашиваемой поверхности								
		1 ОТ					98,60	1,15	11,91	27,76	331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					10,15	1,15	1,23	11,41	14
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,01	27,76	
		4 М					186,67		19,60	7,99	157
		ЗТ	чел.-ч	7,43	1,15	0,8971725					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0012075					
		Итого по расценке					295,42		32,74		
		ФОТ							11,92		331
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			11,20		311
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			5,17		143
		Всего по позиции							49,11		956
83	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия			0,105					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 323,57	1,15	159,82	27,76	4 437
		2 ЭМ					169,24	1,15	20,44	11,41	233
		3 в т.ч. ОТм					60,89	1,15	7,35	27,76	204
		4 М					8 836,74		139,60	7,99	1 115
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	14,463435					
		ЗТм	чел.-ч	4,22	1,15	0,509565					
		Итого по расценке					2 822,35		319,86		
		ФОТ							167,17		4 641
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		НР Полы	%	112		112			187,23		5 198
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		СП Полы	%	65	0,85	55,25			92,36		2 564
		Всего по позиции							599,45		13 547
84	ТССЦ-101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2			10,5	120,00		1 260,00	7,99	10 067
		(Полы)									
85	ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов			0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 683,98	1,15	30,87	27,76	857
		2 ЭМ					76,68	1,15	0,88	11,41	10
		3 в т.ч. ОТм					9,14	1,15	0,11	27,76	3
		4 М					28 797,16		287,97	7,99	2 301
		ЗТ	чел.-ч	234	1,15	2,691					
		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,15	0,00644					
		Итого по расценке					31 557,82		319,72		
		ФОТ							30,98		860
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			31,91		886
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			16,11		447
		Всего по позиции							367,74		4 501
86	ТЕРp65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 059,05	1,15	211,07	27,76	5 859
		2 ЭМ					14,45	1,15	1,00	11,41	11
		4 М					36 504,74		2 190,28	7,99	17 500
		ЗТ	чел.-ч	266,7	1,15	18,4023					
		Итого по расценке					39 578,24		2 402,35		
		ФОТ							211,07		5 859
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			217,40		6 035
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			109,76		3 047
		Всего по позиции							2 729,51		32 452
87	Прайс лист	Душевая система Ledeme со смесителем и тропическим душем без излива L2408 (Полы)				6	625,80		3 754,80	7,99	30 001
88	ТЕР09-03-046-03	Демонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м2			0,084					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						604,88	0,805	40,90	27,76	1 135
	2 ЭМ						62,20	0,805	4,21	11,41	48
	3 в т.ч. ОТм						5,06	0,805	0,34	27,76	9
	4 М						437,48	0	0,00	7,99	
	ЗТ	чел.-ч	52,1	0,805	3,523002						
	ЗТм	чел.-ч	0,31	0,805	0,0209622						
	Итого по расценке						1 104,56		45,11		
	ФОТ								41,24		1 144
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			38,35		1 064
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			21,73		603
		Всего по позиции							105,19		2 850
89	ТЕР10-04-011-01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2			0,084					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 137,89	1,15	206,52	27,76	5 733
	2 ЭМ						160,65	1,15	15,52	11,41	177
	3 в т.ч. ОТм						8,49	1,15	0,82	27,76	23
	4 М						3 518,30		295,54	7,99	2 361
	ЗТ	чел.-ч	186,39	1,15	18,005274						
	ЗТм	чел.-ч	0,52	1,15	0,050232						
	Итого по расценке						5 816,84		517,58		
	ФОТ								207,34		5 756
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			223,93		6 216
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			96,93		2 691
		Всего по позиции							838,44		17 178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Прайс лист	Душевая перегородка (0,8*1,5) каркас-обвязка из анодированных алюминиевых профилей, Заполнение из сотового поликарбоната 16 мм. (Полы)	м2			8,4	350,00		2 940,00	7,99	23 491
91	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100			0,09					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 818,10	1,15	188,17	27,76	5 224
		2 ЭМ					260,54	1,15	26,97	11,41	308
		3 в т.ч. ОТм					48,28	1,15	5,00	27,76	139
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	18,55755					
		ЗТм	чел.-ч	3,97	1,15	0,410895					
		Итого по расценке					2 078,64		215,14		
		ФОТ							193,17		5 363
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			173,85		4 827
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			90,79		2 521
		Всего по позиции							479,78		12 880
92	ТЕРр56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	100			0,09					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 530,22	1,15	158,38	27,76	4 397
		2 ЭМ					192,51	1,15	19,92	11,41	227
		3 в т.ч. ОТм					28,25	1,15	2,92	27,76	81
		4 М					7 313,85		658,25	7,99	5 259
		ЗТ	чел.-ч	120,3	1,15	12,45105					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,15	0,179055					
		Итого по расценке					9 036,58		836,55		
		ФОТ							161,30		4 478
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			145,17		4 030
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			75,81		2 105
		Всего по позиции							1 057,53		16 018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	203-9071	Блоки дверные балконные пластиковые (Деревянные конструкции)	шт			9	2 200,00		19 800,00	7,99	158 202
94	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти			0,144					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 421/пр прил.10 табл.1 п.2 ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования;											
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						1 045,70	1,15	173,17	27,76	4 807
2	ЭМ						9,57	1,15	1,58	11,41	18
3	в т.ч. ОТм						1,63	1,15	0,27	27,76	7
4	М						1 011,43		145,65	7,99	1 164
	ЗТ		чел.-ч	95,76	1,15	15,857856					
	ЗТм		чел.-ч	0,1	1,15	0,01656					
	Итого по расценке						2 066,70		320,40		
	ФОТ								173,44		4 814
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%		90		90			156,10		4 333
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%		46		46			79,78		2 214
	Всего по позиции								556,28		12 536
95	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей уголков за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти			0,054					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных 421/пр прил.10 табл.1 п.2 ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования;											
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						71,47	1,15	4,44	27,76	123
2	ЭМ						10,15	1,15	0,63	11,41	7
3	в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,01	27,76	
4	М						250,36		13,52	7,99	108
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,15	0,329751					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,000621					
	Итого по расценке						331,98		18,59		
	ФОТ								4,45		123
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%		94		94			4,18		116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,93		53
		Всего по позиции							24,70		407
96	ТЕРр65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопроводов			0,32					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 476,22	1,15	543,25	27,76	15 081
	2 ЭМ						68,62	1,15	25,25	11,41	288
	3 в т.ч. ОТм						3,43	1,15	1,26	27,76	35
	4 М						8 633,52		2 762,73	7,99	22 074
	ЗТ		чел.-ч	121,4	1,15	44,6752					
	ЗТм		чел.-ч	0,21	1,15	0,07728					
	Итого по расценке						10 178,36		3 331,23		
	ФОТ								544,51		15 116
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			560,85		15 569
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			283,15		7 860
		Всего по позиции							4 175,23		60 872
97	302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая (Малярные работы (ремонтно-строительные))	шт.			28	25,10		702,80	7,99	5 615
98	301-9240	Крепления (Малярные работы (ремонтно-строительные))	шт			64	6,20		396,80	7,99	3 170
99	ТЕРр65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	100 м трубопроводов			0,16					
	1 ОТ						1 044,54		167,13	27,76	4 640
	2 ЭМ						68,62		10,98	11,41	125
	3 в т.ч. ОТм						3,43		0,55	27,76	15
	4 М						5 818,52		930,96	7,99	7 438
	ЗТ		чел.-ч	85,9		13,744					
	ЗТм		чел.-ч	0,21		0,0336					
	Итого по расценке						6 931,68		1 109,07		
	ФОТ								167,68		4 655
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			172,71		4 795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			87,19		2 421
		Всего по позиции							1 368,97		19 419
100	301-9240	Крепления	шт			32	6,20		198,40	7,99	1 585
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
101	302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.			12	25,10		301,20	7,99	2 407
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
Итого по разделу 2 Мужская душевая и раздевалка 2 участок.									104 038,89		
Раздел 3. Мужская раздевалка и душевая первый цех											
102	ТЕРп56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100			0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 818,10	1,15	209,08	27,76	5 804
	2 ЭМ						260,54	1,15	29,96	11,41	342
	3 в т.ч. ОТм						48,28	1,15	5,55	27,76	154
	ЗТ		чел.-ч	179,3	1,15	20,6195					
	ЗТм		чел.-ч	3,97	1,15	0,45655					
	Итого по расценке						2 078,64		239,04		
	ФОТ								214,63		5 958
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			193,17		5 362
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			100,88		2 800
		Всего по позиции							533,09		14 308
103	ТЕРп56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	100			0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 530,22	1,15	175,98	27,76	4 885
	2 ЭМ						192,51	1,15	22,14	11,41	253
	3 в т.ч. ОТм						28,25	1,15	3,25	27,76	90
	4 М						7 313,85		731,39	7,99	5 844
	ЗТ		чел.-ч	120,3	1,15	13,8345					
	ЗТм		чел.-ч	1,73	1,15	0,19895					
	Итого по расценке						9 036,58		929,51		
	ФОТ								179,23		4 975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			161,31		4 478
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			84,24		2 338
		Всего по позиции							1 175,06		17 798
104	Прайс лист	Блоки дверные пластиковые (Малярные работы (ремонтно-строительные))	шт			10	2 200,00		22 000,00	7,99	175 780
105	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						739,29	1,15	51,01	27,76	1 416
	2 ЭМ						119,44	1,15	8,24	11,41	94
	3 в т.ч. ОТм						25,65	1,15	1,77	27,76	49
	ЗТ	чел.-ч		74,3	1,15	5,1267					
	ЗТм	чел.-ч		1,99	1,15	0,13731					
	Итого по расценке						858,73		59,25		
	ФОТ								52,78		1 465
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			47,50		1 319
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			23,75		659
		Всего по позиции							130,50		3 488
106	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						79,65	1,15	5,50	27,76	153
	2 ЭМ						1,37	1,15	0,09	11,41	1
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,01	27,76	
	4 М						0,70		0,04	7,99	
	ЗТ	чел.-ч		6,55	1,15	0,45195					
	ЗТм	чел.-ч		0,01	1,15	0,00069					
	Итого по расценке						81,72		5,63		
	ФОТ								5,51		153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			5,51		153
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2,29		64
		Всего по позиции							13,43		371
107	101-9732	Грунтовка (Отделочные работы)	т			0,8	15,92		12,74	7,99	102
108	ТЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: облицовки по кирпичу и бетону	100 м2 поверхнос ти			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 647,08	1,15	182,65	27,76	5 070
	2 ЭМ						32,90	1,15	2,27	11,41	26
	3 в т.ч. ОТм						13,84	1,15	0,95	27,76	26
	4 М						8 148,10		60,49	7,99	483
	ЗТ	чел.-ч	228	1,15	15,732						
	ЗТм	чел.-ч	0,86	1,15	0,05934						
	Итого по расценке						3 688,08		245,41		
	ФОТ								183,60		5 096
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			183,60		5 096
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			76,47		2 122
		Всего по позиции							505,48		12 797
109	Давальческий материал	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (Малярные работы (ремонтно-строительные))	м2			6				7,99	
110	ТЕР11-01-011-03	Демонтаж стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки			0,15					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ						400,81	0,8	48,10	27,76	1 335
	2 ЭМ						45,33	0,8	5,44	11,41	62
	3 в т.ч. ОТм						20,74	0,8	2,49	27,76	69
	4 М						1 292,01	0	0,00	7,99	
	ЗТ	чел.-ч	40,65	0,8	4,878						
	ЗТм	чел.-ч	1,27	0,8	0,1524						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 738,15		53,54		
		ФОТ							50,59		1 404
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			56,66		1 572
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			27,95		776
		Всего по позиции							138,15		3 745
111	ТЕР08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм		100 м2		0,105					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						109,64	1,15	13,24	27,76	368
	2 ЭМ						22,38	1,15	2,70	11,41	31
	3 в т.ч. ОТм						1,58	1,15	0,19	27,76	5
	4 М						8 455,42		887,82	7,99	7 094
	ЗТ	чел.-ч		10,92	1,15	1,31859					
	ЗТм	чел.-ч		0,13	1,15	0,0156975					
		Итого по расценке					8 587,44		903,76		
		ФОТ							13,43		373
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			14,77		410
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			7,88		219
		Всего по позиции							926,41		8 122
112	Прайс лист	Церезит SR65		кг		157,5	6,26		985,95	7,99	7 878
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
113	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм		100 м2		0,15					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						400,81	1,15	69,14	27,76	1 919
	2 ЭМ						45,33	1,15	7,82	11,41	89
	3 в т.ч. ОТм						20,74	1,15	3,58	27,76	99
	4 М						1 292,01		193,80	7,99	1 548
	ЗТ	чел.-ч		40,65	1,15	7,012125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,15	0,219075					
		Итого по расценке					1 738,15		270,76		
		ФОТ							72,72		2 018
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			81,45		2 260
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			40,18		1 115
		Всего по позиции							392,39		6 931
114	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2			0,18					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					98,60	1,15	20,41	27,76	567
		2 ЭМ					10,15	1,15	2,10	11,41	24
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,02	27,76	1
		4 М					186,67		33,60	7,99	268
		ЗТ	чел.-ч	7,43	1,15	1,53801					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,00207					
		Итого по расценке					295,42		56,11		
		ФОТ							20,43		568
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			19,20		534
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			8,86		246
		Всего по позиции							84,17		1 639
115	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2			0,18					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 323,57	1,15	273,98	27,76	7 606
		2 ЭМ					169,24	1,15	35,03	11,41	400
		3 в т.ч. ОТм					60,89	1,15	12,60	27,76	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					8 836,74		239,32	7,99	1 912
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,15	24,79446					
		ЗТм	чел.-ч	4,22	1,15	0,87354					
		Итого по расценке					2 822,35		548,33		
		ФОТ							286,58		7 956
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		НР Полы	%	112		112			320,97		8 911
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		СП Полы	%	65	0,85	55,25			158,34		4 396
		Всего по позиции							1 027,64		23 225
116	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2			18	120,00		2 160,00	7,99	17 258
		(Полы)									
117	ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм приборов	100			0,01					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 683,98	1,15	30,87	27,76	857
		2 ЭМ					76,68	1,15	0,88	11,41	10
		3 в т.ч. ОТм					9,14	1,15	0,11	27,76	3
		4 М					28 797,16		287,97	7,99	2 301
		ЗТ	чел.-ч	234	1,15	2,691					
		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,15	0,00644					
		Итого по расценке					31 557,82		319,72		
		ФОТ							30,98		860
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2		НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			31,91		886
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2		СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			16,11		447
		Всего по позиции							367,74		4 501
118	ТЕР09-03-046-03	Демонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м2			0,108					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4		Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						604,88	0,805	52,59	27,76	1 460
	2 ЭМ						62,20	0,805	5,41	11,41	62
	3 в т.ч. ОТм						5,06	0,805	0,44	27,76	12
	4 М						437,48	0	0,00	7,99	
	ЗТ		чел.-ч	52,1	0,805	4,529574					
	ЗТм		чел.-ч	0,31	0,805	0,0269514					
	Итого по расценке						1 104,56		58,00		
	ФОТ								53,03		1 472
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			49,32		1 369
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			27,95		776
		Всего по позиции							135,27		3 667
119	ТЕР10-04-011-01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2			0,108					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 137,89	1,15	265,53	27,76	7 371
	2 ЭМ						160,65	1,15	19,95	11,41	228
	3 в т.ч. ОТм						8,49	1,15	1,05	27,76	29
	4 М						3 518,30		379,98	7,99	3 036
	ЗТ		чел.-ч	186,39	1,15	23,149638					
	ЗТм		чел.-ч	0,52	1,15	0,064584					
	Итого по расценке						5 816,84		665,46		
	ФОТ								266,58		7 400
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			287,91		7 992
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			124,63		3 460
		Всего по позиции							1 078,00		22 087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Прайс лист	Душевая перегородка (0,8*1,5) каркас-обвязка из анодированных алюминиевых профилей, Заполнение из сотового поликарбоната 16 мм. (Полы)	м2			10,8	350,00		3 780,00	7,99	30 202
121	ТЕР46-04-007-05 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Разборка деревянных потолков Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			0,075					
		1 ОТ					982,84	1,15	84,77	27,76	2 353
		2 ЭМ					74,21	1,15	6,40	11,41	73
		3 в т.ч. ОТм					35,93	1,15	3,10	27,76	86
		ЗТ	чел.-ч	86,67	1,15	7,4752875					
		ЗТм	чел.-ч	2,2	1,15	0,18975					
		Итого по расценке					1 057,05		91,17		
		ФОТ							87,87		2 439
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			79,96		2 219
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			45,69		1 268
		Всего по позиции							216,82		5 913
122	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2			138					
		очищаемой поверхностью									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9,70	1,15	1 539,39	27,76	42 733
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	142,83					
		Итого по расценке					9,70		1 539,39		
		ФОТ							1 539,39		42 733
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1 447,03		40 169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			667,33		18 525
		Всего по позиции							3 653,75		101 427
123	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортেকс-Профилактика" и "Нортেকс-Доктор"	100 м2			1,38					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						95,19	1,15	151,07	27,76	4 194
	2 ЭМ						69,51	1,15	110,31	11,41	1 259
	3 в т.ч. ОТм						0,84	1,15	1,33	27,76	37
	4 М						7,05		9,73	7,99	78
	ЗТ	чел.-ч	8,98	1,15	14,25126						
	ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,09522						
	Итого по расценке						171,75		271,11		
	ФОТ								152,40		4 231
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			164,59		4 569
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			71,25		1 978
		Всего по позиции							506,95		12 078
124	113-9004	Антисептик	кг			19,044	15,92		303,18	7,99	2 422
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
125	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2			1,38					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						98,50	1,15	156,32	27,76	4 339
	2 ЭМ						1,37	1,15	2,17	11,41	25
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,25	27,76	7
	4 М						0,70		0,97	7,99	8
	ЗТ	чел.-ч	8,1	1,15	12,8547						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,01587						
	Итого по расценке						100,57		159,46		
	ФОТ								156,57		4 346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			156,57		4 346
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			65,21		1 810
		Всего по позиции							381,24		10 528
126	101-9732	Грунтовка	т			17,94	15,92		285,60	7,99	2 282
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
127	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			1,38					
		окрашивае мой поверхности									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						696,15	1,15	1 104,79	27,76	30 669
	2 ЭМ						17,11	1,15	27,15	11,41	310
	3 в т.ч. ОТм						0,28	1,15	0,44	27,76	12
	4 М						1 291,21		1 445,49	7,99	11 549
	ЗТ	чел.-ч	63	1,15	99,981						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,03174						
	Итого по расценке						1 760,72		2 577,43		
	ФОТ								1 105,23		30 681
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 105,23		30 681
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			460,33		12 779
		Всего по позиции							4 142,99		85 988
128	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	кг			41,4	105,45		4 365,63	7,99	34 881
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
129	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2			84,6					
		очищаемой поверхности									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9,70	1,15	943,71	27,76	26 197
	ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	87,561						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					9,70		943,71		
		ФОТ							943,71		26 197
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			887,09		24 625
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			409,10		11 356
		Всего по позиции							2 239,90		62 178
130	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	100 м2			2,82					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						95,19	1,15	308,70	27,76	8 570
	2 ЭМ						69,51	1,15	225,42	11,41	2 572
	3 в т.ч. ОТм						0,84	1,15	2,72	27,76	76
	4 М						7,05		19,88	7,99	159
	ЗТ		чел.-ч	8,98	1,15	29,12214					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,15	0,19458					
		Итого по расценке					171,75		554,00		
		ФОТ							311,42		8 646
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			336,33		9 338
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			145,59		4 042
		Всего по позиции							1 035,92		24 681
131	113-9004	Антисептик	кг			38,92	15,92		619,61	7,99	4 951
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
132	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			2,82					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						79,65	1,15	258,30	27,76	7 170
	2 ЭМ						1,37	1,15	4,44	11,41	51
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,52	27,76	14
	4 М						0,70		1,97	7,99	16
	ЗТ		чел.-ч	6,55	1,15	21,24165					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,03243					
		Итого по расценке					81,72		264,71		
		ФОТ							258,82		7 184
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			258,82		7 184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			107,80		2 992
		Всего по позиции							631,33		17 413
133	Прайс лист	Бетоноконтакт	кг			197,4	9,39		1 853,59	7,99	14 810
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
134	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			2,82					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					144,24	1,15	467,77	27,76	12 985
		2 ЭМ					3,43	1,15	11,12	11,41	127
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,52	27,76	14
		4 М					282,40		796,37	7,99	6 363
		ЗТ	чел.-ч	11,99	1,15	38,88357					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,03243					
		Итого по расценке					430,07		1 275,26		
		ФОТ							468,29		12 999
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			468,29		12 999
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			195,04		5 414
		Всего по позиции							1 938,59		37 888
135	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			2,82					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					79,65	1,15	258,30	27,76	7 170
		2 ЭМ					1,37	1,15	4,44	11,41	51
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,52	27,76	14
		4 М					0,70		1,97	7,99	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,15	21,24165					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,03243					
		Итого по расценке					81,72		264,71		
		ФОТ							258,82		7 184
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			258,82		7 184
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			107,80		2 992
		Всего по позиции							631,33		17 413
136	101-9732	Грунтовка	т			36,6	15,92		582,67	7,99	4 656
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
137	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			2,82					
		окрашивае мой поверхнос ти									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					481,34	1,15	1 560,99	27,76	43 333
		2 ЭМ					16,08	1,15	52,15	11,41	595
		3 в т.ч. ОТм					0,28	1,15	0,91	27,76	25
		4 М					1 188,99		2 728,07	7,99	21 797
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	141,26508					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,06486					
		Итого по расценке					1 464,82		4 341,21		
		ФОТ							1 561,90		43 358
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 561,90		43 358
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			650,53		18 059
		Всего по позиции							6 553,64		127 142
138	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	кг			84,6	105,45		8 921,07	7,99	71 279
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
139	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			2,5509					
		окрашивае мой поверхнос ти									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						824,54	1,15	2 418,82	27,76	67 146
	2 ЭМ						1,03	1,15	3,02	11,41	34
	4 М						585,82		1 494,37	7,99	11 940
	ЗТ		чел.-ч	80,6	1,15	236,44	2921				
	Итого по расценке						1 411,39		3 916,21		
	ФОТ								2 418,82		67 146
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 176,94		60 431
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 112,66		30 887
	Всего по позиции								7 205,81		170 438
140	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей углов за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2				0,0324				
		окрашивае мой поверхнос ти									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						71,47	1,15	2,66	27,76	74
	2 ЭМ						10,15	1,15	0,38	11,41	4
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,15	0,00	27,76	
	4 М						250,36		8,11	7,99	65
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,15	0,1978	506				
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,0003	726				
	Итого по расценке						331,98		11,15		
	ФОТ								2,66		74
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2,50		70
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,15		32
	Всего по позиции								14,80		245
	Итого по разделу 3 Мужская раздевалка и душевая первый цех								81 530,44		
Раздел 4. Женская раздевалка и душевые 1 Цех.											
141	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100				0,05				
		коробок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 818,10	1,15	104,54	27,76	2 902
	2 ЭМ						260,54	1,15	14,98	11,41	171
	3 в т.ч. ОТм						48,28	1,15	2,78	27,76	77
	ЗТ		чел.-ч	179,3	1,15	10,30975					
	ЗТм		чел.-ч	3,97	1,15	0,228275					
	Итого по расценке						2 078,64		119,52		
	ФОТ								107,32		2 979
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			96,59		2 681
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			50,44		1 400
		Всего по позиции							266,55		7 154
142	ТЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						4 343,90	1,15	49,95	27,76	1 387
	2 ЭМ						39,13	1,15	0,45	11,41	5
	3 в т.ч. ОТм						18,94	1,15	0,22	27,76	6
	4 М						2 825,89		28,26	7,99	226
	ЗТ		чел.-ч	383,06	1,15	4,40519					
	ЗТм		чел.-ч	1,16	1,15	0,01334					
	Итого по расценке						7 208,92		78,66		
	ФОТ								50,17		1 393
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			44,65		1 240
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			22,07		613
		Всего по позиции							145,38		3 471
143	ТЕРп56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	100 полотен			0,05					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 530,22	1,15	87,99	27,76	2 443
		2 ЭМ					192,51	1,15	11,07	11,41	126
		3 в т.ч. ОТм					28,25	1,15	1,62	27,76	45
		4 М					7 313,85		365,69	7,99	2 922
		ЗТ	чел.-ч	120,3	1,15	6,91725					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,15	0,099475					
		Итого по расценке					9 036,58		464,75		
		ФОТ							89,61		2 488
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			80,65		2 239
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			42,12		1 169
		Всего по позиции							587,52		8 899
144	Прайс лист	Блоки дверные пластиковые	шт			5	2 200,00		11 000,00	7,99	87 890
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
145	ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.			0,17					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 059,05	1,15	598,04	27,76	16 602
		2 ЭМ					14,45	1,15	2,82	11,41	32
		4 М					36 504,74		6 205,81	7,99	49 584
		ЗТ	чел.-ч	266,7	1,15	52,13985					
		Итого по расценке					39 578,24		6 806,67		
		ФОТ							598,04		16 602
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			615,98		17 100
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			310,98		8 633
		Всего по позиции							7 733,63		91 951
146	Прайс лист	Душевая система Ledeme со смесителем и тропическим душем без излива L2408	1 шт			17	625,80		10 638,60	7,99	85 002
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2			225					
		очищаемой поверхности									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9,70	1,15	2 509,88	27,76	69 674
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15	232,875					
	Итого по расценке						9,70		2 509,88		
	ФОТ								2 509,88		69 674
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2 359,29		65 494
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1 088,03		30 204
		Всего по позиции							5 957,20		165 372
148	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	100 м2			2,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						95,19	1,15	246,30	27,76	6 837
	2 ЭМ						69,51	1,15	179,86	11,41	2 052
	3 в т.ч. ОТм						0,84	1,15	2,17	27,76	60
	4 М						7,05		15,86	7,99	127
	ЗТ		чел.-ч	8,98	1,15	23,23575					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,15	0,15525					
	Итого по расценке						171,75		442,02		
	ФОТ								248,47		6 897
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			268,35		7 449
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			116,16		3 224
		Всего по позиции							826,53		19 689
149	113-9004	Антисептик	кг			31,5	15,92		501,48	7,99	4 007
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия			2,25					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					98,50	1,15	254,87	27,76	7 075
		2 ЭМ					1,37	1,15	3,54	11,41	40
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,41	27,76	11
		4 М					0,70		1,58	7,99	13
		ЗТ	чел.-ч	8,1	1,15	20,95875					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,025875					
		Итого по расценке					100,57		259,99		
		ФОТ							255,28		7 086
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			255,28		7 086
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			106,32		2 951
		Всего по позиции							621,59		17 165
151	101-9732	Грунтовка (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	т			31,5	15,92		501,48	7,99	4 007
152	ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти			0,12					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					198,50	1,15	27,39	27,76	760
		2 ЭМ					4,47	1,15	0,62	11,41	7
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,02	27,76	1
		4 М					293,89		35,27	7,99	282
		ЗТ	чел.-ч	16,5	1,15	2,277					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,00138					
		Итого по расценке					496,86		63,28		
		ФОТ							27,41		761
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			27,41		761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,42		317
		Всего по позиции							102,11		2 127
153	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			2,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					696,15	1,15	1 801,29	27,76	50 004
		2 ЭМ					17,11	1,15	44,27	11,41	505
		3 в т.ч. ОТм					0,28	1,15	0,72	27,76	20
		4 М					1 291,21		2 356,79	7,99	18 831
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	163,0125					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,05175					
		Итого по расценке					1 760,72		4 202,35		
		ФОТ							1 802,01		50 024
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 802,01		50 024
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			750,54		20 835
		Всего по позиции							6 754,90		140 199
154	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	кг			67,5	105,45		7 117,88	7,99	56 872
155	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2			78,9					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9,70	1,15	880,13	27,76	24 432
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	81,6615					
		Итого по расценке					9,70		880,13		
		ФОТ							880,13		24 432
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			827,32		22 966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			381,54		10 591
		Всего по позиции							2 088,99		57 989
156	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортেকс-Профилактика" и "Нортেকс-Доктор"	100 м2			2,63					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						95,19	1,15	287,90	27,76	7 992
	2 ЭМ						69,51	1,15	210,23	11,41	2 399
	3 в т.ч. ОТм						0,84	1,15	2,54	27,76	71
	4 М						7,05		18,54	7,99	148
	ЗТ	чел.-ч	8,98	1,15	27,16001						
	ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,18147						
	Итого по расценке						171,75		516,67		
	ФОТ								290,44		8 063
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			313,68		8 708
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			135,78		3 769
		Всего по позиции							966,13		23 016
157	113-9004	Антисептик	кг			36,3	15,92		577,90	7,99	4 617
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
158	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			2,63					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						79,65	1,15	240,90	27,76	6 687
	2 ЭМ						1,37	1,15	4,14	11,41	47
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,48	27,76	13
	4 М						0,70		1,84	7,99	15
	ЗТ	чел.-ч	6,55	1,15	19,810475						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,030245						
	Итого по расценке						81,72		246,88		
	ФОТ								241,38		6 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			241,38		6 700
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			100,53		2 791
		Всего по позиции							588,79		16 240
159	101-9732	Бетоноконтакт	кг			184,1	9,39		1 728,70	7,99	13 812
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)									
160	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			2,63					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						144,24	1,15	436,25	27,76	12 110
	2 ЭМ						3,43	1,15	10,37	11,41	118
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,48	27,76	13
	4 М						282,40		742,71	7,99	5 934
	ЗТ	чел.-ч	11,99	1,15	36,263755						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,030245						
	Итого по расценке						430,07		1 189,33		
	ФОТ								436,73		12 123
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			436,73		12 123
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			181,90		5 049
		Всего по позиции							1 807,96		35 334
161	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			2,63					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						79,65	1,15	240,90	27,76	6 687
	2 ЭМ						1,37	1,15	4,14	11,41	47
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,48	27,76	13
	4 М						0,70		1,84	7,99	15
	ЗТ	чел.-ч	6,55	1,15	19,810475						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,030245						
	Итого по расценке						81,72		246,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							241,38		6 700
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			241,38		6 700
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			100,53		2 791
		Всего по позиции							588,79		16 240
162	101-9732	Грунтовка (Отделочные работы)	кг			34,2	15,92		544,46	7,99	4 350
163	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			2,63					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						481,34	1,15	1 455,81	27,76	40 413
	2 ЭМ						16,08	1,15	48,63	11,41	555
	3 в т.ч. ОТм						0,28	1,15	0,85	27,76	24
	4 М						1 188,99		2 544,26	7,99	20 329
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	131,74722					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,15	0,06049					
	Итого по расценке						1 464,82		4 048,70		
	ФОТ								1 456,66		40 437
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 456,66		40 437
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			606,70		16 842
		Всего по позиции							6 112,06		118 576
164	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	кг			78,9	105,45		8 320,01	7,99	66 477
165	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2			0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						728,64	1,15	41,90	27,76	1 163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					1,03	1,15	0,06	11,41	1
		4 М					585,82		29,29	7,99	234
		ЗТ	чел.-ч	65,94	1,15	3,79155					
		Итого по расценке					1 315,49		71,25		
		ФОТ							41,90		1 163
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			37,71		1 047
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			19,27		535
		Всего по позиции							128,23		2 980
166	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2				0,3612				
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					71,47	1,15	29,69	27,76	824
		2 ЭМ					10,15	1,15	4,22	11,41	48
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,15	0,05	27,76	1
		4 М					250,36		90,43	7,99	723
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	2,2056678					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0041538					
		Итого по расценке					331,98		124,34		
		ФОТ							29,74		825
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13		НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			27,96		776
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13		СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			12,89		358
		Всего по позиции							165,19		2 729
167	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2				5,5249				
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					824,54	1,15	5 238,83	27,76	145 430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					1,03	1,15	6,54	11,41	75
		4 М					585,82		3 236,60	7,99	25 860
		ЗТ	чел.-ч	80,6	1,15	512,102981					
		Итого по расценке					1 411,39		8 481,97		
		ФОТ							5 238,83		145 430
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 714,95		130 887
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 409,86		66 898
		Всего по позиции							15 606,78		369 150
		Итого по разделу 4 Женская раздевалка и душевые 1 Цех.							91 978,84		
Раздел 5. Душевая и туалет трактористов											
168	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100				0,02				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 818,10	1,15	41,82	27,76	1 161
		2 ЭМ					260,54	1,15	5,99	11,41	68
		3 в т.ч. ОТм					48,28	1,15	1,11	27,76	31
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1,15	4,1239					
		ЗТм	чел.-ч	3,97	1,15	0,09131					
		Итого по расценке					2 078,64		47,81		
		ФОТ							42,93		1 192
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90		НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			38,64		1 073
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90		СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			20,18		560
		Всего по позиции							106,63		2 862
169	ТЕРр56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	100				0,02				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 530,22	1,15	35,20	27,76	977
		2 ЭМ					192,51	1,15	4,43	11,41	51
		3 в т.ч. ОТм					28,25	1,15	0,65	27,76	18
		4 М					7 313,85		146,28	7,99	1 169
		ЗТ	чел.-ч	120,3	1,15	2,7669					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,15	0,03979					
		Итого по расценке					9 036,58		185,91		
		ФОТ							35,85		995
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			32,27		896
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			16,85		468
		Всего по позиции							235,03		3 561
170	203-9004	Полотна дверные деревянные	м2			2	2 200,00		4 400,00	7,99	35 156
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
171	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2			4					
		очищаемой поверхности									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9,70	1,15	44,62	27,76	1 239
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,15	4,14					
		Итого по расценке					9,70		44,62		
		ФОТ							44,62		1 239
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			41,94		1 165
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			19,34		537
		Всего по позиции							105,90		2 941
172	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортেকс-Профилактика" и "Нортেকс-Доктор"	100 м2			0,04					
		обрабатываемой поверхности									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						95,19	1,15	4,38	27,76	122
	2 ЭМ						69,51	1,15	3,20	11,41	37
	3 в т.ч. ОТм						0,84	1,15	0,04	27,76	1
	4 М						7,05		0,28	7,99	2
	ЗТ		чел.-ч	8,98	1,15	0,41308					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,00276					
		Итого по расценке					171,75		7,86		
		ФОТ							4,42		123
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			4,77		133
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			2,07		58
		Всего по позиции							14,70		352
173	113-9004	Антисептик	кг			0,6	15,92		9,55	7,99	76
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
174	ТЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков покрытия	100 м2			0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						98,50	1,15	4,53	27,76	126
	2 ЭМ						1,37	1,15	0,06	11,41	1
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,01	27,76	
	4 М						0,70		0,03	7,99	
	ЗТ	чел.-ч	8,1	1,15	0,3726						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,00046						
	Итого по расценке						100,57		4,62		
	ФОТ								4,54		126
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			4,54		126
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,89		52
		Всего по позиции							11,05		305
175	101-9732	Грунтовка	т			0,6	15,92		9,55	7,99	76
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
176	ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2			0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						198,50	1,15	9,13	27,76	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					4,47	1,15	0,21	11,41	2
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,01	27,76	
		4 М					293,89		11,76	7,99	94
		ЗТ	чел.-ч	16,5	1,15	0,759					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,00046					
		Итого по расценке					496,86		21,10		
		ФОТ							9,14		253
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			9,14		253
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,81		105
		Всего по позиции							34,05		707
177	ТЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,04					
		окрашиваемой поверхности									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					696,15	1,15	32,02	27,76	889
		2 ЭМ					17,11	1,15	0,79	11,41	9
		3 в т.ч. ОТм					0,28	1,15	0,01	27,76	
		4 М					1 291,21		41,90	7,99	335
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	2,898					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,00092					
		Итого по расценке					1 760,72		74,71		
		ФОТ							32,03		889
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		НР Отделочные работы	%	100		100			32,03		889
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			13,34		370
		Всего по позиции							120,08		2 492
178	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ (Малярные работы (ремонтно-строительные))	кг			1,3	105,45		137,09	7,99	1 095
179	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2			13,8					
		очищаемой поверхности									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9,70	1,15	153,94	27,76	4 273
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	14,283					
		Итого по расценке					9,70		153,94		
		ФОТ							153,94		4 273
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			144,70		4 017
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			66,73		1 852
		Всего по позиции							365,37		10 142
180	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	100 м2			0,46					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					95,19	1,15	50,36	27,76	1 398
		2 ЭМ					69,51	1,15	36,77	11,41	420
		3 в т.ч. ОТм					0,84	1,15	0,44	27,76	12
		4 М					7,05		3,24	7,99	26
		ЗТ	чел.-ч	8,98	1,15	4,75042					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,03174					
		Итого по расценке					171,75		90,37		
		ФОТ							50,80		1 410
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			54,86		1 523
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			23,75		659
		Всего по позиции							168,98		4 026
181	113-9004	Антисептик	кг			6,4	15,92		101,89	7,99	814
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
182	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2			0,46					
			покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						79,65	1,15	42,13	27,76	1 170
	2 ЭМ						1,37	1,15	0,72	11,41	8
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,08	27,76	2
	4 М						0,70		0,32	7,99	3
	ЗТ		чел.-ч	6,55	1,15	3,46495					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,00529					
	Итого по расценке						81,72		43,17		
	ФОТ								42,21		1 172
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			42,21		1 172
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,58		488
		Всего по позиции							102,96		2 841
183	Прайс лист	Бетоноконтакт	кг			32,2	9,39		302,36	7,99	2 416
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
184	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			0,46					
		окрашивае мой поверхнос ти									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						144,24	1,15	76,30	27,76	2 118
	2 ЭМ						3,43	1,15	1,81	11,41	21
	3 в т.ч. ОТм						0,16	1,15	0,08	27,76	2
	4 М						282,40		129,90	7,99	1 038
	ЗТ		чел.-ч	11,99	1,15	6,34271					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,15	0,00529					
	Итого по расценке						430,07		208,01		
	ФОТ								76,38		2 120
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			76,38		2 120
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			31,81		883
		Всего по позиции							316,20		6 180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен покрытия	100 м2			0,46					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					79,65	1,15	42,13	27,76	1 170
		2 ЭМ					1,37	1,15	0,72	11,41	8
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,08	27,76	2
		4 М					0,70		0,32	7,99	3
		ЗТ	чел.-ч	6,55	1,15	3,46495					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,00529					
		Итого по расценке					81,72		43,17		
		ФОТ							42,21		1 172
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			42,21		1 172
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,58		488
		Всего по позиции							102,96		2 841
186	101-9732	Грунтовка	кг			6	15,92		95,52	7,99	763
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
187	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,46					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					481,34	1,15	254,63	27,76	7 069
		2 ЭМ					16,08	1,15	8,51	11,41	97
		3 в т.ч. ОТм					0,28	1,15	0,15	27,76	4
		4 М					1 188,99		445,00	7,99	3 556
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	23,04324					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,01058					
		Итого по расценке					1 464,82		708,14		
		ФОТ							254,78		7 073
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			254,78		7 073
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			106,12		2 946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 069,04		20 741
188	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	кг			13,8	105,45		1 455,21	7,99	11 627
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
189	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2			0,183					
		окрашивае мой поверхнос ти									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					728,64	1,15	153,34	27,76	4 257
		2 ЭМ					1,03	1,15	0,22	11,41	3
		4 М					585,82		107,21	7,99	857
		ЗТ	чел.-ч	65,94	1,15	13,877073					
		Итого по расценке					1 315,49		260,77		
		ФОТ							153,34		4 257
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			138,01		3 831
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			70,54		1 958
		Всего по позиции							469,32		10 906
		Итого по разделу 5 Душевая и туалет трактористов							9 733,44		
Раздел 6. Вентиляция											
190	ТЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2			0,03					
		остеклени я									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 569,67	1,15	54,15	27,76	1 503
		2 ЭМ					34,23	1,15	1,18	11,41	13
		3 в т.ч. ОТм					4,08	1,15	0,14	27,76	4
		4 М					3 554,28		26,44	7,99	211
		ЗТ	чел.-ч	135,2	1,15	4,6644					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,15	0,008625					
		Итого по расценке					2 485,38		81,77		
		ФОТ							54,29		1 507
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			48,86		1 356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			24,43		678
		Всего по позиции							155,06		3 761
191	Прайс лист	Сэндвич панель 32 мм. (Малярные работы (ремонтно-строительные))	м2			3	88,00		264,00	7,99	2 109
192	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздуховодов			0,1884					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 854,85	1,15	401,87	27,76	11 156
		2 ЭМ					166,87	1,15	36,15	11,41	412
		3 в т.ч. ОТм					8,49	1,15	1,84	27,76	51
		4 М					1 943,31		366,12	7,99	2 925
		ЗТ	чел.-ч	167,86	1,15	36,3685476					
		ЗТм	чел.-ч	0,52	1,15	0,1126632					
		Итого по расценке					3 965,03		804,14		
		ФОТ							403,71		11 207
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			488,49		13 560
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			247,07		6 859
		Всего по позиции							1 539,70		34 912
193	301-9066	Воздуховоды металлические D-150 мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	м			40	93,90		3 756,00	7,99	30 010
194	Прайс лист	Углы 90 D-150мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			11	139,70		1 536,70	7,99	12 278
195	Прайс лист	тройник D-150мм (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт			2	73,72		147,44	7,99	1 178
196	ТЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	1 вентилятор			5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					48,40	1,15	278,30	27,76	7 726
		2 ЭМ					8,27	1,15	47,55	11,41	543
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,15	0,92	27,76	26
		4 М					2,17		10,85	7,99	87
		ЗТ	чел.-ч	3,98	1,15	22,885					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0575					
		Итого по расценке					58,84		336,70		
		ФОТ							279,22		7 752
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			337,86		9 380
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			170,88		4 744
		Всего по позиции							845,44		22 480
197	301-9005	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	шт			5	750,94		3 754,70	7,99	30 000
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
198	ТЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	1 клапан			5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					11,54	1,15	66,36	27,76	1 842
		2 ЭМ					1,83	1,15	10,52	11,41	120
		4 М					9,07		45,35	7,99	362
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	5,9225					
		Итого по расценке					22,44		122,23		
		ФОТ							66,36		1 842
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			80,30		2 229
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			40,61		1 127
		Всего по позиции							243,14		5 680
199	301-9170	Клапаны	шт.			5	87,60		438,00	7,99	3 500
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
200	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка			10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					16,56	1,15	190,44	27,76	5 287
		2 ЭМ					2,60	1,15	29,90	11,41	341
		4 М					4,26		42,60	7,99	340
		ЗТ	чел.-ч	1,46	1,15	16,79					
		Итого по расценке					23,42		262,94		
		ФОТ							190,44		5 287
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			230,43		6 397
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			116,55		3 236
		Всего по позиции							609,92		15 601
201	301-9390	Решетки жалюзийные	шт.			10	43,81		438,10	7,99	3 500
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
202	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3			0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					139,48	1,15	8,02	27,76	223
		2 ЭМ					166,70	1,15	9,59	11,41	109
		3 в т.ч. ОТм					30,89	1,15	1,78	27,76	49
		ЗТ	чел.-ч	12,3	1,15	0,70725					
		ЗТм	чел.-ч	2,54	1,15	0,14605					
		Итого по расценке					306,18		17,61		
		ФОТ							9,80		272
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			10,09		280
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			5,78		160
		Всего по позиции							33,48		772
203	ТЕР20-02-019-01	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг изделия			0,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					69,89	1,15	8,04	27,76	223
		2 ЭМ					12,49	1,15	1,44	11,41	16
		4 М					1 167,62		116,76	7,99	933
		ЗТ	чел.-ч	6,02	1,15	0,6923					
		Итого по расценке					1 250,00		126,24		
		ФОТ							8,04		223
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			9,73		270
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			4,92		136
		Всего по позиции							140,89		1 578
204	ТЕР20-02-013-01	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм	10 узлов			0,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					303,13	1,15	174,30	27,76	4 839
		2 ЭМ					4,42	1,15	2,54	11,41	29
		4 М					74,93		37,47	7,99	299
		ЗТ	чел.-ч	28,12	1,15	16,169					
		Итого по расценке					382,48		214,31		
		ФОТ							174,30		4 839
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			210,90		5 855
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			106,67		2 961
		Всего по позиции							531,88		13 983
205	301-9620	Узлы прохода	шт.			5	268,34		1 341,70	7,99	10 720
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
206	ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т			20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9,36	1,15	215,28	27,76	5 976
		4 М					23,20		464,00	7,99	3 707
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	23,69					
		Итого по расценке					32,56		679,28		
		ФОТ							215,28		5 976
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			198,06		5 498
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			94,72		2 629
		Всего по позиции							972,06		17 810
207	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			20	44,21		884,20	11,41	10 089
208	ТССЦпг-03-21-02-070	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 70 км II класс груза	1 т груза			20	87,65		1 753,00	11,41	20 002
Итого по разделу 6 Вентиляция									19 385,41		
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							295 842,18		3 341 336
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							48 564,32		1 348 147
		Эксплуатация машин							5 101,09		58 200
		Оплата труда машинистов							158,50		4 392
		Материалы							242 176,77		1 934 989
		Строительные работы							364 961,93		5 260 089
		Строительные работы							362 324,73		5 229 998
		В том числе:									
		оплата труда							48 564,32		1 348 147
		эксплуатация машин и механизмов							2 463,89		28 109
		материалы							242 176,77		1 934 989
		накладные расходы							47 321,88		1 313 652
		сметная прибыль							21 797,87		605 101
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 637,20		30 091
		Итого ФОТ (справочно)							48 722,82		1 352 539
		Итого накладные расходы (справочно)							47 321,88		1 313 652
		Итого сметная прибыль (справочно)							21 797,87		605 101
		ВСЕГО по смете							437 954,32		6 312 106,80
		ндс 20%							72 992,39		833 333,33
		Итого с учетом понижающего коэффициента 0,79212855									5 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]