

«Утверждаю»:

Директор
ООО «Мохит-СТР»

/Миндиярова Э.А./

«_____» 2025 г.

Техническое Задание

на разработку проектно-сметной документации на «Присоединение к электрическим сетям от АО «СНХЗ» до энергопринимающих устройств ООО «Мохит-СТР» на Полигоне ТКО по ул. 40-й проезд» в рамках 1-го этапа инвестпроекта «Строительство II очереди полигона ТКО с участком компостирования и производством RDF-топлива в г. Стерлитамак, Республики Башкортостан».

1. Наименование объекта	«Присоединение к электрическим сетям от АО «СНХЗ» до энергопринимающих устройств ООО «Мохит-СТР» на Полигоне ТКО по ул. 40-й проезд»
2. Место строительства	РБ, г. Стерлитамак, на земельном участке с кадастровым номером 02:56:000000:3568
3. Заказчик	ООО «Мохит-СТР»
4. Организация-разработчик проекта полигона II-й очереди	Определяется.
5. Стадийность проектирования	1. Разработать проект на стадии «Рабочая документация». 2. Разработать локально-сметный расчет в СНБ ФЕР 2020 (с изм. 1-10). 3. Одна стадия проектирования.
6. Цель технического задания	Подготовка рабочей документации для реализации проекта «Присоединение к электрическим сетям от АО «СНХЗ» до энергопринимающих устройств ООО «Мохит-СТР» на Полигоне ТКО по ул. 40-й проезд»
7. Требования к составу проектирования	Разработать разделы: ЭС, включая спецификации материалов, ведомости объемов работ.
8. Исходные данные.	Земельный участок с кадастровым номером
8.1. Место расположения земельного участка	02:56:000000:3568 находится в аренде у ООО «Мохит-СТР»
8.2. Срок эксплуатации объекта.	Не менее 20 лет
8.3. Используемое оборудование на полигоне	1. КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА
8.4. Координаты точки подключения	53° 40' 55.43" С 55° 58' 50.37" В

9. Технические условия.	Учесть Технические Условия № 12/2-13э/27, выданные АО «СНХЗ» г. Стерлитамак от 11.02.2025 г.
10. Основные требования к конструктивному решению, материалам.	В соответствии с техническими регламентами.
11. Требования к инженерным сетям	Определить проектными решениями.
12. Проведение экспертизы документации	Не требуется.
13. Требования к составу и оформлению рабочей документации	1. При проектировании использовать результаты проведенных инженерных изысканий (геодезических, геологических). 2. Состав рабочей документации должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 3. Проектирование выполнить в соответствии с Законодательством РФ о градостроительной деятельности, ФЗ №261 «Об энергоснабжении», ФЗ № 25 «Об электроэнергетике» и нормативно-техническими документами Министерства энергетики РФ. 4. Организацию учета электроэнергии выполнить на границе балансовой принадлежности электрических сетей в соответствии с требованиями: ПУЭ и Нормами проектирования, Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ « 861; «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442. 5. Выполнить проект с учетом «ретрофита» ячейки с установкой нового вакуумного выключателя 6 кВ с микропроцессорной защитой на 630 А с возможностью опломбирования, релейной защиты на подстанции Л-86.
14. Исходные данные прилагаемые, к заданию на проектирование	- технические отчеты, выполненные ООО «СК Гидрокор» в 2024г., по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим изысканиям; - раздел ПЗУ, разработанный ООО «СК Гидрокор»;
15. Срок разработки документации	До 45 рабочих дней
16. Особые требования	Приезд и посещение площадки обязательны.

Приложение:

- Технические Требования и Условия №2 от 11.02.2025 г. №12/2-13э/27

ПОДГОТОВИЛ:

Энергетик



_____ **Б.К. Антонов**

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор

_____ **В.В. Локтионов**

Зам директора


_____ **А.Р. Фархшатов**