

Ведомость объёмов работ

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Устройство основания, земляные работы.					
11		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,054	
22		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 70 км II класс груза	1 т груза	76	
33		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,045	
44		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,33	
55		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,37	
66		Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т	1 шт.	1	
77		Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,038	
Раздел 2. Металлокаркас					

Гранд-СМЕТА

8	8	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов	1 т конструкций	3,106	
9	9	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,416	
Заголовок					
10	10	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,27	
11	11	Резка стального профилированного настила	1 м реза	21	
12	12	Монтаж: конструкций дверей	1 т конструкций	0,11437	
13	13	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (ворот)	100 м2	0,153	
14	14	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,584516	

Гранд-СМЕТА

15	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (лестница)	1 т конструкций	0,27831	
16	16	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб	1 т	0,42	
17	17	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления	1 м3	1,6	
18	18	Плита щелевого пола 2,5*0,4*0,1	шт	16	
19	19	Труба профильная 100 х 100 х 4 (в цену материала включена стоимость доставки) ГОСТ 8639-82	тн	0,997	
20	20	Труба квадратная 40*20*3 ГОСТ8639-82	тн	0,061	
21	21	Уголок стальной 100*100*6,5 ГОСТ 8509-93	тн	0,503	
22	22	Уголок стальной 63*63*5 ГОСТ 8509-93	тн	0,659	
23	23	Уголок стальной 40*25*4 ГОСТ 8509-93	тн	0,05	
24	24	Швеллер №10П ГОСТ8240-97	тн	0,18	
25	25	Швеллер №8П ГОСТ8240-97	тн	0,099	

Гранд-СМЕТА

26	26	Лист стальной 10 мм сталь ст3сп ГОСТ19903-74	тн	1,355	
27	27	Лист стальной 3 мм сталь ст3сп ГОСТ19903-74	тн	0,033	
28	28	Лист стальной просечный 4 мм сталь ст3сп ГОСТ8706-78	тн	0,027	
29	29	Профнастил НС-21 0,5 мм RAL6005 ГОСТ 24045-2016	м2	93	
30	30	Кровельные саморезы со сверлом и шайбой с EPDM прокладкой 5,5*32 RAL6005 ГОСТ11473-75	шт	735	
31	31	Болт М24-6g*80.88.019 ГОСТ 7798-70 с шайбой и гайкой ГОСТ 7805-70	комплект	10	
32	32	Шарнир для ворот 160*22 с шариком	шт	3	
33	33	Подшипник 180405 ГОСТ 8338	шт	8	
34	34	Анкер распорный М16*140/20 мм	шт	16	
35	35	Лист оцинкованный окрашенный 0,45 мм RAL6005	м2	88	
36	36	Труба оцинкованная 25*3,2 ГОСТ 3262-75	тн	0,42	
37	37	Плита дорожная ПДН 6*1,5 014 ГОСТ21924.0-84	шт	3	

38	38	Щебень 5-20 с учетом доставки	тн	12	
39	39	Труба стальная Д200 мм ГОСТ3262-75	тн	0,009	
40	40	Швеллер гнутый 240*90 ГОСТ 8240-97	тн	0,144	
41	41	Септик-накопитель Тинан 15-15 м3 с горловиной и крышкой	шт	1	
42	42	Песок	м3	27	
43	43	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	1,365	
44	44	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,365	
45	45	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,365	
Раздел 3. Ограждения					
46	46	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,18	
47	47	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м ограды	0,06	
48	48	Панель сварная 3D (ГРАНЗА)	шт	3	
49	49	Крепление: Скоба 40*40 с полимерным покрытием, саморез 6,3*32	комплект	16	

Гранд-СМЕТА

Составил: _____ //

Проверил: _____ //