

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Районный дом культуры" Р.Ш.Шарафисламов

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши филиала МАУ "Районный дом культуры" Большеокинская централизованная клубная система муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, расположенный по адресу: 452554, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Большая Ока, ул. Мира, 49

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 969,810 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 29,011 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2699,03 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля												
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (30 руб.): 83% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,4	89,94	89,73	0,21		36	36		
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (1292 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (776 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	8,32 (10,4+10,4)*40/100	182,67	156,77	25,9		1520	1305	215	
3	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (51 руб.): 83% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ	100 окон	0,02	3116,17	3105,37	10,8		62	62		

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство: карнизов(демонтаж) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (776 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (391 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,593 (40+19,3)*2*0,5/100	1297,53	1233,23	64,3		769	731	38	
5	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен(Фронтоны) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (83 руб.): 86% от ФОТ СП (68 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 стен	0,772 19,3*4/2*2/100	169,22	117,47	51,75	7,35	131	91	40	6
6	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (1102 руб.): 83% от ФОТ СП (863 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 кровли	8,32	220,6	152,21	68,39	7,51	1835	1266	569	62
7	ТЕРр58-5-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (11926 руб.): 83% от ФОТ СП (9340 руб.): 65% от ФОТ	100 м	8,32 40*10,4*2/100	4570,74	1727,06	58,48		38029	14369	487	
8	ТЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (1677 руб.): 83% от ФОТ СП (1314 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,17 39*3/100	4739,54	1727,06	58,48		5545	2021	68	
9	ТЕРр58-5-6 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (999 руб.): 83% от ФОТ СП (783 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	80 40*2	82,49	15,05	24,59		6599	1204	1967	
10	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (1516 руб.): 83% от ФОТ СП (1188 руб.): 65% от ФОТ	100 м2	8,32	2091,2	214,35	26,8	5,23	17399	1783	223	44
11	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (4493 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (2298 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	8,32	1258,54	483,86	189,69	16,13	10471	4026	1578	134

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28	м	-133,1	26,78				-3564			
13	ТССЦ-101-4544 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28	м2	873,6 832*1,05	102,74				89754			
14	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием(площадь конька): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28	м2	12 40*0,3	178,07				2137			
15	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство слуховых окон (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (179 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (90 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	1 слуховое окно	2	431,35	82,19	28,08	2,25	863	164	56	5
16	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство: карнизов (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (1116 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (563 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,593	7767,39	1772,77	100,46		4606	1051	60	
17	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство: фронтонов (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=4,28 НР (691 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (349 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,772	8262,12	843	115,99		6379	651	90	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									182571	28760	5391	251
Накладные расходы									25934			
Сметная прибыль									18086			
Итого по разделу 1 Кровля									969810			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									182571	28760	5391	251
Накладные расходы									25934			
Сметная прибыль									18086			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									100359			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								3588			
	Деревянные конструкции								16773			
	Стены (ремонтно-строительные)								282			
	Кровли								105589			
	Итого								226591			
	Всего с учетом "СМР=4,28"								969810			
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы								148420			
	Машины и механизмы								5391			
	ФОТ								29011			
	Накладные расходы								25934			
	Сметная прибыль								18086			
	ВСЕГО по смете								969810			

Составил:  И.Р. Мухтаров
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)