

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Районный дом культуры" Р.Ш.Шарафисламов

2016 г.

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт наружных стен филиала МАУ "Районный дом культуры" Большеокинская централизованная клубная система муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, расположенный по адресу: 452554, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, с. Большая Ока, ул. Мира, 49
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 262,680 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14,594 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1283,17 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт фасада и наружных стен												
Ремонт кладки кирпичной												
1	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,07 НР (3177 руб.): 86% от ФОТ СП (2586 руб.): 70% от ФОТ	1 м3 кладки	10,1	1048,05	358,85	30,28	7,02	10583	3623	306	71
2	ТЕРр53-15-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,07 НР (722 руб.): 86% от ФОТ СП (587 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,2	12439,65	4179,3	114,99	16,33	2488	836	23	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр53-19-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную рядовую ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,07 НР (68 руб.): 86% от ФОТ СП (55 руб.): 70% от ФОТ	1 перемычка	2	209,89	37,84	11,5	1,63	420	76	23	3
4	ТССЦ-403-0450 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п/бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,07	шт.	2	46,27				93			
Фасад												
5	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,07 НР (234 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (145 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,39 39*1/100	1207,11	546,27	7,68		471	213	3	
6	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,07 НР (2290 руб.): 79% от ФОТ СП (1450 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	1,3	3213,05	2230,33	1,26		4177	2899	2	
7	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,07 НР (828 руб.): 79% от ФОТ СП (524 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,276 138*0.2/100	5760,58	3796,72	2,41		1590	1048	1	
Наружные стены: правая, левая и тыльная												
8	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,07 НР (453 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (281 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,756 (39+18,3+18,3)*1/100	1207,11	546,27	7,68		913	413	6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,07 НР (4562 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (2257 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,692 (39+18,3+18,3)*7/100-0,60	1930,46	991,19	95,9	37,46	9058	4651	450	176
10	ТЕР15-02-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,07 НР (550 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (272 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м откосов	1,3	751,3	447,49	5,14		977	582	7	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									30770	14341	821	253
Накладные расходы									12883			
Сметная прибыль									8157			
Итого по разделу 1 Ремонт фасада и наружных стен									262680			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									30770	14341	821	253
Накладные расходы									12883			
Сметная прибыль									8157			
Итого по смете:												
Стены (ремонтно-строительные)									20778			
Конструкции из кирпича и блоков									2497			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									10859			
Отделочные работы									17676			
Итого									51810			
Всего с учетом " СМР=5,07"									262680			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									15608			
Машины и механизмы									821			
ФОТ									14594			
Накладные расходы									12883			
Сметная прибыль									8157			
ВСЕГО по смете									262680			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: И.Р. Мухтаров
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)