


ОБЗОРНАЯ КАРТА

«Строительство автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обход с. Караидель с мостом через р.Уфу в Караидельском районе Республики Башкортостан»

Управление по недропользованию
по Республике Башкортостан
К. спр. № 02-163 от 12.11.12

53



Координаты оси проектируемой дороги

Обозначение характерных точек	С.Ш.	В.Д.
1	55°49'28"	56°51'57"
2	55°49'27"	56°53'00"
3	55°48'54"	56°54'48"
4	55°48'54"	56°57'18"
5	55°48'57"	57°00'27"

Масштаб 1:100000



Федеральное агентство
водных ресурсов
(Росводресурсы)

**Камское бассейновое водное
управление
(Камское БВУ)**

Отдел водных ресурсов по
Республике Башкортостан

450006, г. Уфа, ул. Ленина, 86
Тел./факс (347) 273-95-65
E-mail: ovrrb@mail.ru

от 19.10.2012 № 02/1196

на _____ от _____

О рассмотрении вопроса

374
Главному инженеру
ГУП РПИИ
«Башкирдортранспроект» РБ

В.П. Палагину

Отдел водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ рассмотрел предоставленные ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект» РБ предпроектные материалы по строительству автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обход с.Караидель с мостом через р.Уфу в Караидельском районе.

Данные работы будут проходить в пределах акватории и водоохраной зоны водного объекта (Павловское водохранилище на р.Уфа), где законодательством предусмотрены ограничения некоторых видов работ. Отдел водных ресурсов по РБ считает возможным проектирование и строительство мостового перехода в указанном створе при соблюдении следующих технических условий:

I. На стадии проектирования:

- оформить в установленном законодательством порядке предпроектные материалы, согласования и технические условия;
- выполнить гидрологические расчеты Павловского водохранилища на р.Уфе в створе проектируемого мостового перехода в соответствии с требованиями СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик» (максимальные расходы воды пересеканной реки в период весеннего половодья 1%, 5% и 10% обеспеченности и соответствующих отметках уровней воды, а также сведения о степени затопления поймы, скоростях водного потока, уровнях воды при прохождении ледохода и возможном образовании ледовых заторов; меженные расходы реки 95% обеспеченности, а также «строительные» (дождевой паводок 10% обеспеченности) и «руслоформирующие» расходы воды);
- предусмотреть в составе раздела проекта «Охрана окружающей среды» разработку комплекса природоохранных мероприятий и программу производственного экологического контроля и мониторинга по защите водной среды от истощения и загрязнения;

- разработать проектные решения по отводу поверхностных дождевых вод с проезжей части и тротуаров проектируемого моста с последующей их очисткой;
- предусмотреть в проекте мероприятия по недопущению развития водной эрозии вследствие выполнения работ в указанном створе пересечения, предусмотреть возможность пропуска расчетного расхода воды под мостовым сечением;
- исключить использование агрессивных к воде материалов для моста, а также тела и покрытия насыпей.

II. В период строительства и при последующей эксплуатации:

- соблюдать требования водного законодательства и ограничения отдельных видов работ в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водного объекта согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- размещать временные здания и сооружения (вагончики, бытовки, мастерские), площадки для складирования материалов и заправки механизмов, за пределами границ водоохранной зоны водного объекта;
- организовать своевременный вывоз хозяйственно-бытовых и фекальных стоков, твердо-бытовых отходов в специально предусмотренные места, не допускать захламления прилегающей территории мусором и бытовыми отходами, а также попадания в Павловское водохранилище отходов нефтепродуктов;
- запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размываемых материалов;
- до наступления паводкового периода осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения водного объекта.
- после проведения указанных работ выполнить техническую и биологическую рекультивацию временно занимаемых земель.

Отмечаем, что согласно п.5 ч.2 ст.11 Водного кодекса РФ предоставление водных объектов в пользование для строительства мостов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов, осуществляется на основании оформления в установленном порядке решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Заместитель руководителя управления –
начальник отдела



В.С. Горячев