

"_____" 2012 г.

"_____" 2012 г.

Строительство подъезда к д.Мари-Менеуз в Илишевском районе РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1
(локальная смета)

на 01-01 Демонтажные работы, Подготовка территории строительства

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 28/20387

Сметная стоимость строительных работ _____ 44,805 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,062 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 57,29 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Трасса										
Разборка и транспортировка существующих труб и конструкций										
1	ТЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Демонтаж стальных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (157 руб.): 130% от ФОТ (121 руб.) СП (108 руб.): 89% от ФОТ (121 руб.)	0,01165 11,65/1000	28738,58 7641,94	21096,64 2727,5	335	89	246 32	583,8	6,8

2	ТЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Демонтаж стальных труб диаметром: 500 мм (1 км трубопровода) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (113 руб.): 130% от ФОТ (87 руб.) СП (77 руб.): 89% от ФОТ (87 руб.)	0,00841 8,41/1000	28738,58 7641,94	21096,64 2727,5	242	64	178 23	583,8	4,91
3	ТЕР22-01-011-16 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55	Демонтаж стальных диаметром: 1000 мм (1 км трубопровода) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (410 руб.): 130% от ФОТ (315 руб.) СП (280 руб.): 89% от ФОТ (315 руб.)	0,01389 13,89/1000	77560,32 14686,98	62873,34 7981,84	1077	204	873 111	1122	15,58
Вывоз демонтированных труб										
4	СЦП1-1-32-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром свыше 426мм (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	251 95+156	26,26		6591				
5	СЦП1-1-32-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром свыше 426мм (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	251 95+156	31,6		7932				
6	СЦП1-1-31-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром до 426мм (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	131	11,26		1475				
7	СЦП1-1-31-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром до 426мм (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	131	10,82		1417				
8	СЦП3-1-3-1	Вывоз демонтированных труб расстояние 3 км, класс груза I (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	382 95+156+131	4,71	4,71	1799		1799		

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			20868	357	3096 166		27,29			
Накладные расходы			680							
Сметная прибыль			465							
Итого по разделу 1 Трасса :										
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода			2799				27,29			
Перевозка грузов автомобильным транспортом			19214							
Итого			22013				27,29			
В том числе:										
Машины и механизмы			3096							
ФОТ			523							
Накладные расходы			680							
Сметная прибыль			465							
Итого по разделу 1 Трасса			22013				27,29			
Раздел 2. Подъезд										
Разборка и транспортировка существующих труб и конструкций										
9	ТЕР22-01-011-11 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Демонтаж стальных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (408 руб.): 130% от ФОТ (314 руб.) СП (279 руб.): 89% от ФОТ (314 руб.)	0,03026 (15,09+15,17)/1000	28738,58 7641,94	21096,64 2727,5	870	231	639 83	583,8	17,67
10	ТЕР22-01-011-13 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55	Демонтаж стальных труб диаметром: 700 мм (1 км трубопровода) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (293 руб.): 130% от ФОТ (225 руб.) СП (200 руб.): 89% от ФОТ (225 руб.)	0,01557 15,57/1000	42052,84 10367,28	31685,56 4128,72	655	161	494 64	792	12,33
Вывоз демонтированных труб										
11	СЦП1-1-31-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром до 426мм (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	341 170+171	11,26		3840				

Гранд-СМЕТА

12	СЦП1-1-31-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром до 426мм (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	341 170+171	10,82		3690				
13	СЦП1-1-32-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром свыше 426мм (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	175	26,26		4596				
14	СЦП1-1-32-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром свыше 426мм (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	175	31,6		5530				
15	СЦП3-1-3-1	Вывоз демонтированных труб расстояние 3 км, класс груза I (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	516 170+171+175	4,71	4,71	2430		2430		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						21611	392	3563 147		30
Накладные расходы						701				
Сметная прибыль						480				
Итого по разделу 2 Подъезд :										
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						2706				30
Перевозка грузов автомобильным транспортом						20086				
Итого						22792				30
В том числе:										
Машины и механизмы						3563				
ФОТ						539				
Накладные расходы						701				
Сметная прибыль						480				
Итого по разделу 2 Подъезд						22792				30
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						42479	749	6659 313		57,29
Накладные расходы						1381				
Сметная прибыль						945				
Итого по смете:										
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						5505				57,29
Перевозка грузов автомобильным транспортом						39300				

Гранд-СМЕТА

Итого	44805				57,29
В том числе:					
Машины и механизмы	6659				
ФОТ	1062				
Накладные расходы	1381				
Сметная прибыль	945				
ВСЕГО по смете	44805				57,29

Составил: _____ Шалухина В.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Суворова Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка)