

"_____" 2012 г.

"_____" 2012 г.

Строительство подъезда к д.Мари-Менеуз в Илишевском районе РБ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1

(локальная смета)

на 02-01 Устройство земляного полотна, Земляное полотно

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 28/20387

Сметная стоимость строительных работ _____ 311,462 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 29,159 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 728,86 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство земляного полотна. Трасса										
1	ТЕР01-02-032-06 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м/откосов (1000 м3 грунта) НР (14 руб.): 80% от ФОТ (17 руб.) СП (8 руб.): 45% от ФОТ (17 руб.)	0,989 989/1000	165,2	165,2 16,75	163		163 17		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕР01-01-031-07 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) НР (180 руб.): 95% от ФОТ (189 руб.) СП (95 руб.): 50% от ФОТ (189 руб.)	2,234 2234/1000	793,54	793,54 84,43	1773		1773 189		
3	ТЕР01-01-031-15 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-07 (1000 м3 грунта) (перемещение на 30м, k=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (267 руб.): 95% от ФОТ (281 руб.) СП (141 руб.): 50% от ФОТ (281 руб.)	2,234 2234/1000	1181,88	1181,88 125,74	2640		2640 281		
4	ТЕР01-01-031-07 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) НР (144 руб.): 95% от ФОТ (152 руб.) СП (76 руб.): 50% от ФОТ (152 руб.)	1,802 1802/1000	793,54	793,54 84,43	1430		1430 152		
5	ТЕР01-01-031-15 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-07 (1000 м3 грунта) (перемещение на 100м, k=9 ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9) НР (969 руб.): 95% от ФОТ (1020 руб.) СП (510 руб.): 50% от ФОТ (1020 руб.)	1,802 1802/1000	5318,46	5318,46 565,83	9584		9584 1020		
6	ТЕР01-01-013-10 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 (1000 м3 грунта) НР (876 руб.): 95% от ФОТ (922 руб.) СП (461 руб.): 50% от ФОТ (922 руб.)	0,835 835/1000	7059,57 187,54	6860,4 916,65	5895	157	5728 765	19,02	15,88
7	СЦПЗ-3-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1503 835*1,8	3,26	3,26	4900		4900		
8	ТЕР01-02-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см/*8 проходов (1000 м3 уплотненного грунта) НР (1236 руб.): 95% от ФОТ (1301 руб.) СП (651 руб.): 50% от ФОТ (1301 руб.)	4,871 4871/1000	1864,97	1864,97 267,02	9084		9084 1301		

9	ТЕР01-02-001-08 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 (1000 м3 уплотненного грунта) (добавить 7 проходов ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) НР (731 руб.): 95% от ФОТ (769 руб.) СП (385 руб.): 50% от ФОТ (769 руб.)	4,871 4871/1000	1376,62	1376,62 157,78	6706		6706 769		
10	ТЕР01-02-027-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади) НР (246 руб.): 80% от ФОТ (307 руб.) СП (138 руб.): 45% от ФОТ (307 руб.)	12,08 12080/1000	201,9	201,9 25,43	2439		2439 307		
11	ТЕР01-02-027-13 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади) НР (2692 руб.): 80% от ФОТ (3365 руб.) СП (1514 руб.): 45% от ФОТ (3365 руб.)	7,462 7462/1000	921,85 392,96	528,89 58,08	6879	2932	3947 433	40,47	301,99
12	ТЕР01-01-093-14 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 4/нарезка кюветов (1000 м3 грунта) НР (2013 руб.): 95% от ФОТ (2119 руб.) СП (1060 руб.): 50% от ФОТ (2119 руб.)	1,859 1859/1000	7410,87 247,78	7163,09 892,11	13777	461	13316 1658	25,13	46,72
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						65270	3550	61710 6892		364,59
Накладные расходы						9366				
Сметная прибыль						5037				
Итого по разделу 1 Устройство земляного полотна. Трасса :										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						14092				301,99
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						60681				62,6
Перевозка грузов автомобильным транспортом						4900				
Итого						79673				364,59
В том числе:										
Материалы						10				
Машины и механизмы						61710				
ФОТ						10442				
Накладные расходы						9366				
Сметная прибыль						5037				
Итого по разделу 1 Устройство земляного полотна. Трасса						79673				364,59
Раздел 2. Устройство земляного полотна. Подъезд										

Гранд-СМЕТА

13	ТЕР01-02-032-06 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м/*откосов (1000 м3 грунта) <i>НР (8 руб.): 80% от ФОТ (10 руб.)</i> <i>СП (5 руб.): 45% от ФОТ (10 руб.)</i>	0,581 <i>581/1000</i>	165,2	165,2 16,75	96		96 10		
14	ТЕР01-01-031-07 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) <i>НР (86 руб.): 95% от ФОТ (90 руб.)</i> <i>СП (45 руб.): 50% от ФОТ (90 руб.)</i>	1,061 <i>1061/1000</i>	793,54	793,54 84,43	842		842 90		
15	ТЕР01-01-031-15 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-07 (1000 м3 грунта) <i>(перемещение на 30м, k=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i> <i>НР (126 руб.): 95% от ФОТ (133 руб.)</i> <i>СП (67 руб.): 50% от ФОТ (133 руб.)</i>	1,061 <i>1061/1000</i>	1181,88	1181,88 125,74	1254		1254 133		
16	ТЕР01-01-031-07 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) <i>НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.)</i> <i>СП (2 руб.): 50% от ФОТ (3 руб.)</i>	0,032 <i>32/1000</i>	793,54	793,54 84,43	25		25 3		
17	ТЕР01-01-031-15 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-07 (1000 м3 грунта) <i>(перемещение на 100м, k=9 ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)</i> <i>НР (172 руб.): 95% от ФОТ (181 руб.)</i> <i>СП (91 руб.): 50% от ФОТ (181 руб.)</i>	0,32 <i>32/100</i>	5318,46	5318,46 565,83	1702		1702 181		
18	ТЕР01-01-013-10 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 (1000 м3 грунта) <i>НР (3150 руб.): 95% от ФОТ (3316 руб.)</i> <i>СП (1658 руб.): 50% от ФОТ (3316 руб.)</i>	3,003 <i>3003/1000</i>	7059,57 187,54	6860,4 916,65	21200	563	20602 2753	19,02	57,12

Гранд-СМЕТА

19	СЦПЗ-3-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5405,4 3003*1,8	4,43	4,43	23946		23946		
20	ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (5298 руб.): 95% от ФОТ (5577 руб.) СП (2789 руб.): 50% от ФОТ (5577 руб.)	8,428 8428/1000	4231,3 112,5	4111,05 549,29	35661	948	34648 4629	11,41	96,16
21	СЦПЗ-4-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 2,5 до 3,0 км (т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	15170,4 8428*1,8	4,03	4,03	61137		61137		
22	ТЕР01-02-001-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см/*8проходов (1000 м3 уплотненного грунта) НР (3177 руб.): 95% от ФОТ (3344 руб.) СП (1672 руб.): 50% от ФОТ (3344 руб.)	12,524 12524/1000	1864,97	1864,97 267,02	23357		23357 3344		
23	ТЕР01-02-001-08 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 (1000 м3 уплотненного грунта) (добавить 7 проходов ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) НР (1877 руб.): 95% от ФОТ (1976 руб.) СП (988 руб.): 50% от ФОТ (1976 руб.)	12,524 12524/1000	1376,62	1376,62 157,78	17241		17241 1976		
24	ТЕР01-02-027-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади) НР (175 руб.): 80% от ФОТ (219 руб.) СП (99 руб.): 45% от ФОТ (219 руб.)	8,6 8600/1000	201,9	201,9 25,43	1736		1736 219		
25	ТЕР01-02-027-13 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади) НР (1486 руб.): 80% от ФОТ (1857 руб.) СП (836 руб.): 45% от ФОТ (1857 руб.)	4,118 4118/1000	921,85 392,96	528,89 58,08	3796	1618	2178 239	40,47	166,66

Гранд-СМЕТА

26	ТЕР01-01-093-14 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом емкостью: 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы 4/нарезка кюветов (1000 м3 грунта) <i>НР (1910 руб.): 95% от ФОТ (2011 руб.)</i> <i>СП (1006 руб.): 50% от ФОТ (2011 руб.)</i>	1,764 <i>1764/1000</i>	7410,87 247,78	7163,09 892,11	13073	437	12636 1574	25,13	44,33
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						205066	3566	201400 15151		364,27
Накладные расходы						17468				
Сметная прибыль						9255				
Итого по разделу 2 Устройство земляного полотна. Подъезд :										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						8236				166,66
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						138470				197,61
Перевозка грузов автомобильным транспортом						85083				
Итого						231789				364,27
В том числе:										
Материалы						100				
Машины и механизмы						201400				
ФОТ						18717				
Накладные расходы						17468				
Сметная прибыль						9255				
Итого по разделу 2 Устройство земляного полотна. Подъезд						231789				364,27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						270336	7116	263110 22043		728,86
Накладные расходы						26835				
Сметная прибыль						14291				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						22328				468,65
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						199151				260,21
Перевозка грузов автомобильным транспортом						89983				
Итого						311462				728,86
В том числе:										
Материалы						110				
Машины и механизмы						263110				
ФОТ						29159				
Накладные расходы						26835				
Сметная прибыль						14291				
ВСЕГО по смете						311462				728,86

Составил: _____ Шалухина В.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Суворова Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка)