

"___" "___" 2012 г.

"___" "___" 2012 г.

Строительство подъезда к д.Мари-Менеуз в Илишевском районе РБ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-7

(локальная смета)

на 01-07 Переустройство водопровода, Подготовка территории строительства

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 28/20387-ТКР.НВ.ВОР

Сметная стоимость _____ 16,978 тыс. руб.

строительных работ _____ 16,714 тыс. руб.

монтажных работ _____ 0,264 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,365 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 74,46 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы.ПК2+21,01										
Подготовительные работы.										
1	ТЕР27-12-010-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2/временный переезд (100 м3 сборных железобетонных плит) НР (139 руб.): 142% от ФОТ (98 руб.) СП (93 руб.): 95% от ФОТ (98 руб.)	0,048 4,8/100	5666,49 1478,91	3987,31 561,24	272	71	191 27	139,52	6,7

Гранд-СМЕТА

2	ТСЦ-403-8368 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып.1) (шт.) (рекомендуемая оборачиваемость 1/5 ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расх.; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2))	6	270,49		1623				
Земляные работы										
3	ТЕР01-01-003-10 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом емкостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 (1000 м3 грунта) НР (429 руб.): 95% от ФОТ (452 руб.) СП (226 руб.): 50% от ФОТ (452 руб.)	0,576 57,6/100	4906,51 169,89	4736,62 614,66	2826	98	2728 354	17,23	9,92
4	ТЕР06-01-067-01 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом (100 м2 поверхности) НР (130 руб.): 105% от ФОТ (124 руб.) СП (81 руб.): 65% от ФОТ (124 руб.)	0,15 15/100	3088,98 592,56	1943,3 230,07	463	89	291 35	48,73	7,31
5	ТЕР27-04-001-02 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (20 руб.): 142% от ФОТ (14 руб.) СП (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.)	0,036 3,6/100	2700,4 159,4	2511,6 227,48	97	6	90 8	15,72	0,57
6	Калькуляция №4	Песчано-гравийная смесь (м3)	4,392 3,6*1,22	66,65		293				
7	ТЕР01-01-034-06 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) НР (4 руб.): 95% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 50% от ФОТ (4 руб.)	0,0828 82,8/1000	485,03	485,03 51,6	40		40 4		
Сварочно-монтажные работы										
8	ТЕР22-01-011-03 <i>Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм/футляр (1 км трубопровода) 90 205,63 = 90 657,49 - 12 x 32,16 - 15,7 x 4,20 НР (411 руб.): 130% от ФОТ (316 руб.) СП (281 руб.): 89% от ФОТ (316 руб.)	0,06 60/1000	90205,63 4620,77	4299,65 646,13	5412	277	258 39	353	21,18

9	ТЕРм39-02-006-07 <i>Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55</i>	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 8 мм/ *102мм (1 стык) <i>НР (61 руб.): 80% от ФОТ (76 руб.)</i> <i>СП (46 руб.): 60% от ФОТ (76 руб.)</i>	8	15,79 9,55	3,36	126	76	27	0,7	5,6
10	ТЕРм39-02-001-03 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм (1 стык) <i>НР (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.)</i> <i>СП (8 руб.): 60% от ФОТ (13 руб.)</i>	8	1,71 1,68		14	13		0,12	0,96
11	ТЕР22-02-003-03 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) <i>НР (209 руб.): 130% от ФОТ (161 руб.)</i> <i>СП (143 руб.): 89% от ФОТ (161 руб.)</i>	0,06 60/1000	7132,51 2675,25	1246,91 2,19	428	161	75	225	13,5
12	ТСЦ-101-1763 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Мастика битумно-полимерная (т)	0,2	6487,55		1292				
13	Цена предприятия	Водонепроницаемая концевая заглушка типа PLASSON Цена:1432,99 (шт)	2	315,43 1432,99/к1		631				
14	ТЕР27-09-004-01 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 <i>прим.</i>	Установка столбиков сигнальных железобетонных (100 шт.) <i>(исключить материалы МАТ=0 к расх.)</i> <i>НР (31 руб.): 142% от ФОТ (22 руб.)</i> <i>СП (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.)</i>	0,02 2/100	3389,69 759,42	2630,27 349,22	68	15	53 7	71,04	1,42
15	Калькуляция №5	Сигнальные столбики (шт)	2	46,76		94				
16	ТЕР27-09-008-01 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Установка дорожных знаков: на металлических стойках (100 знаков) <i>НР (121 руб.): 142% от ФОТ (85 руб.)</i> <i>СП (81 руб.): 95% от ФОТ (85 руб.)</i>	0,02 2/100	7853,26 3932,54	2392,49 278,89	157	79	48 6	364,8	7,3
17	Калькуляция №10	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,8 мм (м)	6 3*2	56,25		338				

Гранд-СМЕТА

18	ТСЦ-101-4306 <i>Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174</i>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние (шт.)	2	122,22		244				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						14418	885	3801 480		74,46
Накладные расходы						1565				
Сметная прибыль						995				
Итого по разделу 1 Подготовительные работы.ПК2+21,01 :										
Итого Строительные работы						16714				67,9
Итого Монтажные работы						264				6,56
Итого						16978				74,46
В том числе:										
Материалы						9732				
Машины и механизмы						3801				
ФОТ						1365				
Накладные расходы						1565				
Сметная прибыль						995				
Итого по разделу 1 Подготовительные работы.ПК2+21,01						16978				74,46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						14418	885	3801 480		74,46
Накладные расходы						1565				
Сметная прибыль						995				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						16714				67,9
Итого Монтажные работы						264				6,56
Итого						16978				74,46
В том числе:										
Материалы						9732				
Машины и механизмы						3801				
ФОТ						1365				
Накладные расходы						1565				
Сметная прибыль						995				
ВСЕГО по смете						16978				74,46

Список переменных по смете:

Наименование переменной	Иденти-фикатор	Значение	Результат
	к		

Гранд-СМЕТА

пересчет мат.в цены 2001г.с НДС	к1	3,85*1,18	4,54
---------------------------------	----	-----------	------

Составил: _____Шалухина В.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Суворова Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка)