

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016г.

" " 2016г.

20180.1 Строительство подъезда к д.Новомустафино в Бураевском районе РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-5
(локальная смета)

на 01-05 Доп.см. к см.№1-1 Рекультивация земель(по замеч.Г.Э.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 20180.1

Сметная стоимость строительных работ -10,572 тыс. руб.

Средства на оплату труда -1,283 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Технический этап .										
1	ТЕР01-01-031-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1/Обратная надвижка растительного грунта (1000 м3 грунта) (ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЗМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85)) НР (210 руб.): 95% от ФОТ (221 руб.) СП (111 руб.): 50% от ФОТ (221 руб.)	4,129 4129 / 1000	502,3	502,3 53,44	2074		2074 221		
исключить п.3										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР01-02-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см (1000 м3 уплотненного грунта) НР (-1473 руб.): 95% от ФОТ (-1551 руб.) СП (-776 руб.): 50% от ФОТ (-1551 руб.)	-4,129 -4129 / 1000	2705,51	2705,51 375,54	-11171		-11171 -1551		
добавить										
3	ТЕР31-01-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прикатка (1 га) НР (54 руб.): 115% от ФОТ (47 руб.) СП (40 руб.): 85% от ФОТ (47 руб.)	0,78	462,08	462,08 59,68	360		360 47		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						-8737		-8737 -1283		
Накладные расходы						-1210				
Сметная прибыль						-625				
Итого по разделу 1 Технический этап . :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						-11026				
Аэродромы						454				
Итого						-10572				
В том числе:										
Машины и механизмы						-8737				
ФОТ						-1283				
Накладные расходы						-1210				
Сметная прибыль						-625				
Итого по разделу 1 Технический этап .						-10572				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						-8737		-8737 -1283		
Накладные расходы						-1210				
В том числе, справочно:										
95% ФОТ (от -1330) (Поз. 1-2)						-1264				
115% ФОТ (от 47) (Поз. 3)						54				
Сметная прибыль						-625				
В том числе, справочно:										
50% ФОТ (от -1330) (Поз. 1-2)						-665				
85% ФОТ (от 47) (Поз. 3)						40				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						-11026				
Аэродромы						454				
Итого						-10572				
В том числе:										
Машины и механизмы						-8737				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					-1283				
	Накладные расходы					-1210				
	Сметная прибыль					-625				
	ВСЕГО по смете					-10572				

Составил:  Шалухина В.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Суворова Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка)