

" " 2016 г.

" " 2016 г.

20180.1 Строительство подъезда к д.Новомустафино в Бураевском районе РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1
(локальная смета)

на 01-01 Рекультивация земель, Подготовка территории строительства
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 20180/1

Сметная стоимость строительных работ _____ 16,582 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,853 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Технический этап .										
1	ТЕР01-01-031-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) НР (247 руб.): 95% от ФОТ (260 руб.) СП (130 руб.): 50% от ФОТ (260 руб.)	4,129 4129 / 1000	590,94	590,94 62,87	2440		2440 260		
2	ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) НР (40 руб.): 95% от ФОТ (42 руб.) СП (21 руб.): 50% от ФОТ (42 руб.)	7,789 7789 / 1000	36,5	36,5 5,33	284		284 42		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР01-02-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см (1000 м3 уплотненного грунта) НР (1473 руб.): 95% от ФОТ (1551 руб.) СП (776 руб.): 50% от ФОТ (1551 руб.)	4,129 4129 / 1000	2705,51	2705,51 375,54	11171		11171 1551		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						13895		13895 1853		
Накладные расходы						1760				
Сметная прибыль						927				
Итого по разделу 1 Технический этап . :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						16582				
Итого						16582				
В том числе:										
Машины и механизмы						13895				
ФОТ						1853				
Накладные расходы						1760				
Сметная прибыль						927				
Итого по разделу 1 Технический этап .						16582				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						13895		13895 1853		
Накладные расходы						1760				
Сметная прибыль						927				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						16582				
Итого						16582				
В том числе:										
Машины и механизмы						13895				
ФОТ						1853				
Накладные расходы						1760				
Сметная прибыль						927				
ВСЕГО по смете						16582				

Составил:  Шалухина В.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Суворова Т.Н.