

" " 2016 г.

" " 2016г.

20180.1 Строительство подъезда к д.Новомустафино в Бураевском районе РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1
(локальная смета)

на №02-01 Земляное полотно.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 20180/1

Сметная стоимость строительных работ 385,898 тыс. руб.

Средства на оплату труда 59,294 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3953,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляное полотно										
1	ТЕР01-02-032-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м (1000 м3 грунта) НР (55 руб.): 80% от ФОТ (69 руб.) СП (31 руб.): 45% от ФОТ (69 руб.)	2,574 2574/1000	224,22	224,22 26,87	577		577 69		

- 16 -

Гранд-СМЕТА


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР01-01-030-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) НР (856 руб.): 95% от ФОТ (901 руб.) СП (451 руб.): 50% от ФОТ (901 руб.)	6,466 6466/1000	1015,75	1015,75 139,29	6568		6568 901		
3	ТЕР01-01-030-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 (1000 м3 грунта) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1236 руб.): 95% от ФОТ (1301 руб.) СП (651 руб.): 50% от ФОТ (1301 руб.)	6,466 6466/1000	1467,06	1467,06 201,18	9486		9486 1301		
4	ТЕР01-01-030-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) НР (217 руб.): 95% от ФОТ (228 руб.) СП (114 руб.): 50% от ФОТ (228 руб.)	1,639 1639/1000	1015,75	1015,75 139,29	1665		1665 228		
5	ТЕР01-01-030-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 (1000 м3 грунта) (ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) НР (1410 руб.): 95% от ФОТ (1484 руб.) СП (742 руб.): 50% от ФОТ (1484 руб.)	1,639 1639/1000	6601,77	6601,77 905,31	10820		10820 1484		
6	ТЕР01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4 (1000 м3 грунта) НР (1303 руб.): 95% от ФОТ (1372 руб.) СП (686 руб.): 50% от ФОТ (1372 руб.)	1,845 1845/1000	4396,45 129,36	4257,4 614,33	8111	239	7855 1133	11,55	21,31
7	ТССЦпг03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 0,5 км I класс груза (1 т груза) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3321 1845*1,8	1,48	1,48	4915		4915		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4 (1000 м3 грунта) НР (3404 руб.): 95% от ФОТ (3583 руб.) СП (1792 руб.): 50% от ФОТ (3583 руб.)	4,819 4819/1000	4396,45 129,36	4257,4 614,33	21186	623	20516 2960	11,55	55,66
10	ТССЦпг03-21-01-016 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8674,2 4819*1,8	13,96	13,96	121092		121092		
11	ТЕР01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см/* 10 проходов (1000 м3 уплотненного грунта) НР (3974 руб.): 95% от ФОТ (4183 руб.) СП (2092 руб.): 50% от ФОТ (4183 руб.)	14,769 14769/1000	2088,32	2088,32 283,25	30842		30842 4183		
12	ТЕР01-02-001-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 (1000 м3 уплотненного грунта) (ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) НР (3327 руб.): 95% от ФОТ (3502 руб.) СП (1751 руб.): 50% от ФОТ (3502 руб.)	14,769 14769/1000	1936,71	1936,71 237,15	28603		28603 3502		
13	ТЕР01-02-027-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Планировка откосов и полотно: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) НР (9622 руб.): 80% от ФОТ (12027 руб.) СП (5412 руб.): 45% от ФОТ (12027 руб.)	33,559 (25770+7789)/1000	737,56 311,5	426,06 46,87	24752	10454	14298 1573	32,08	1076,57
14	ТЕР01-01-048-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 3 (1000 м3 грунта) НР (29112 руб.): 95% от ФОТ (30644 руб.) СП (15322 руб.): 50% от ФОТ (30644 руб.)	1,445 1445 / 1000	23338,1 20886,47	2451,63 320,23	33724	30181	3543 463	1937,52	2799,72
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						302341	41497	260780 17797		3953,26
Накладные расходы						54515				
Сметная прибыль						29042				
Итого по разделу 1 Земляное полотно :										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						40449				1076,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						219442				2876,69	
Перевозка грузов автотранспортом						126007					
Итого						385898				3953,26	
В том числе:											
Материалы						64					
Машины и механизмы						260780					
ФОТ						59294					
Накладные расходы						54515					
Сметная прибыль						29042					
Итого по разделу 1 Земляное полотно						385898				3953,26	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						302341	41497	260780 17797			3953,26
Накладные расходы						54515					
Сметная прибыль						29042					
Итого по смете:											
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						40449				1076,57	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						219442				2876,69	
Перевозка грузов автотранспортом						126007					
Итого						385898				3953,26	
В том числе:											
Материалы						64					
Машины и механизмы						260780					
ФОТ						59294					
Накладные расходы						54515					
Сметная прибыль						29042					
ВСЕГО по смете						385898				3953,26	

Составил:  Шалухина В.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Суворова Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка)